

**Proiectarea apeductului
magistral de la punctul de
conectare sat. Bolduresti spre sat.
Balanesti, r-nul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-2

Deviz-oferta № 2-2-2

Statia de pompare. Solutii tehnologice.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Montarea tevilor si armaturi				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm PN=1.0MIIa-Rowater	buc	2,00		
2	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din polietilena, avind diametrul de 65 mm	buc	2,00		
3	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din polietilena, avind diametrul de 100 mm	buc	4,00		
4	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Redctia din otel d= 100x65 cu flansa)	buc	2,00		
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Redctia din otel d= 125x100)	buc	1,00		
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere PE d=125-otel d=125 mm)	buc	1,00		
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Trecere PE d=110-otel d=108 mm)	buc	1,00		
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm -Cot din otel d=108				
9	AcA04A	Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de108x4 mm	m	2,00		
10	AcA04A	Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de108x4 mm cui termoizolare	m	4,00		
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm	m3	0,01		
12	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	0,36		
13	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) sub conducta	m3	0,20		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala	24,00 %
Transportarea materialelor	4,00 %
Cheltuieli de depozit	2,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit (P.Cunev)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)