

CAIET DE SARCINI
Achiziții cu costuri mici

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria or. Sîngerei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria or. Sîngerei**
3. Obiectul **achizițiilor Lucrări de amenajare și construcția pavilionului la Grădinița nr.6 din or. Sîngerei**

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1.Pavilion pentru copii		
1	TsA01B1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în deposit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	1,5000
2	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	19,0000
3	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	22,0000
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,5000
5	CL01A	Stâlpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35m, avînd pînă la 1t inclusiv	t	0,40000
6	RCsP29B	Construcții metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	1 113,0000
7	CN27A21	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stâlpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile ușoare, executate manual. Pentru vopsitorie executată la sol, pentru primul strat de miniu de plumb.	t	1,5000

8	CN27B22	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stâlpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile ușoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executată la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	1,5000
9	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba și uluc, un rând de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat în 2 straturi așezate pe un strat de 3cm de moloz, cu umplutură de moloz între ele, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m2	24,0000
10	CN17C	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe timplărie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic și 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esență moale	m2	24,0000
11	CE06A1	Învelitori din tabla profilată protejată anticoroziv, ondulata sau cutata, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilată cu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la coșuri etc. Material marunt (material pt. Lipit tabla)=1,0500	m2	33,0000
12	RpCI33A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau în câmpul învelitorii Mat. Marunt (distantieri, suruburi lemn etc.)=1,0550	m2	25,0000
		2.Amenajarea teritoriului		
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sedțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc. Așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 8x20 cm)	m	240,0000
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2	120,0000