

**Lucrari de montarea a pavajului pe terenul
aferecent Centrului Regional de Resurse
pentru Copii si Tineri „Speranta ”
s.Alexandreni rl.Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 01**lucrari de reparatie**

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 283 700,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera

1.	7129020012800	Pavator	h-om	541,08	94,60	51 186,17
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,23	94,60	5 887,05
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,22	94,60	1 345,21
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	75,16	94,60	7 110,29
5.	9312040019600	Sapator	h-om	9,32	94,60	881,77
		Total manopera				66 410,49

Materiale

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,48	450,00	2 018,25
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,00	450,00	0,94
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,39	450,00	175,50
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,25	1 600,00	3 600,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,00	450,00	12 147,98
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	70,79	450,00	31 857,30
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,60	2,50	331,50
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	720,00	2,50	1 800,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 954,95	2,50	12 387,38
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	456,75	0,00	0,00
11.	2663102100001	Beton clasa.. B15	m3	6,24	1 680,00	10 483,20
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 200x80	m	130,65	0,00	0,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,00	166,67	1 500,03
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,53	20,00	250,56
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,39	20,00	7,80
16.	4100126202818	Apa	m3	0,39	20,00	7,80
		Total materiale de constructii				76 568,24

Utilaje de constructii

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,64	250,00	409,50
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	34,88	350,00	12 206,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,82	350,00	286,65
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,86	850,00	730,58
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,26	480,00	3 965,76
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,44	650,00	4 833,40
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,88	580,00	1 091,79
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,88	50,00	1 743,75
9.	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	3,98	600,00	2 389,92
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,24	450,00	558,90

		Total utilaje de construcții				28 216,50
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

<i>Прямые затраты</i>	lei	171 195,22
<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %	15 938,52
<i>Transportarea materialului (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %	7 656,82
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	194 790,56
<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 14,5 %</i>	14,50 %	28 244,63
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	223 035,19
<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %	13 382,11
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	236 417,30
<i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %	47 283,46

Total deviz:

283 700,76

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)