

**Reutilizarea a cazangeriei existente
si retelelor de incalzire la LT
Varnita r-I Anenii Noi. Jbiect Nr.
34-2020**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №2-1-6

Deviz-oferta №2-1-6

**Sursa autonoma de alimentare cu caldura. Echipament electric de forta. (marca
EEF.SU)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
1	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	4,000		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000		
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,000		
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Нестандартное оборудование				
4	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩМП-1)	buc	1,000		
5	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,000		
		Capitolul 2.2. Электроаппаратура				
6	10-08-00 3-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (источник бесперебойного питания)	buc	1,000		
7	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,000		
8	pret	Выключатель автоматический ВА47-29М/1/С25	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (расцепитель независимый)	buc	1,000		
10	pret	Расцепитель независимый РН47	buc	1,000		
11	08-03-52 5-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки)	buc	1,000		
12	pret	Выключатель нагрузки ВН-32/1/20	buc	1,000		
13	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (переключатель СОМОС-3-25 на 2 положения)	buc	1,000		
14	pret	Переключатель нагрузки с ручным управлением на 2 положения СОМО-С-3-25	buc	1,000		
		Capitolul 2.3. Светотехническое оборудование				
15	pret	Фонарь с аккумулятором	buc	1,000		
		Capitolul 2.4. Кабель				
16	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,050		
17	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе)	100 m	0,390		
18	08-02-14 6-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030		
19	pret	Кабель ВВГнг-LS-0,66 2*1.5мм ²	m	4,000		
20	pret	Кабель ВВГнг-LS-0,66 3*1.5мм ²	m	37,000		
21	pret	Кабель ВВГнг-LS-0,66 3*2.5мм ²	m	6,000		
		Capitolul 2.5. Прочие материалы				
22	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300		
23	08-02-47 2-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,160		
24	pret	Сталь круглая Ф20мм	m	25,000		
25	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (полоса 25x4мм)	100 m	0,200		
26	pret	Полоса стальная 25x4мм	m	20,000		
27	08-02-42 0-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
		(главная заземляющая шина Э1011)				
28	pret	Главная заземляющая шина Э1011	buc	1,000		
29	08-03-60 3-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25)	buc	1,000		
30	10-01-03 8-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab pe sector drept (ТМК 1020)	m	20,000		
31	pret	Мини-канал из самозатухающего ПВХ, серый ТМК 1020 5400 014 PG	m	20,000		
32	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050		
33	pret	Труба гофрированная ПВХ д=16мм	m	5,000		
34	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,002		
35	pret	Метизы	kg	2,000		
		Capitolul 2.6. Электроустановочные изделия				
36	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010		
37	pret	Выключатель двухклавишный для открытой установки	buc	1,000		
38	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная)	100 buc	0,030		
39	pret	Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющего контакта	buc	3,000		
		Capitolul 3. Utilaj				
40	pret	Щит ЦМП-1 395x310x220	buc	1,000		
41	pret	Пакетный выключатель ПВ1-16 М1-пл. 56	buc	1,000		
42	pret	Источник бесперебойного питания IMP-1500AP-1500ВА/900Вт	buc	1,000		
43	pret	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,000		

L.S.



[Handwritten signature in blue ink]