

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat - **Primăria Cotiujenii Mari**
2. Organizatorul procedurii de achiziție- **Primăria Cotiujenii Mari**
3. Obiectul achizițiilor **„Lucrări de modernizare, reparație capitală, reabilitarea drumurilor locale din s.Cotiujenii Mari, r-ul Soldănești”.**

DEVIZ LOCAL № 01

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
1	1	Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	km	0,7810
		2. Amenajarea sistemului rutier Tip 1		
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 10% din suprafata sistemului rutier amenajat) (inclusiv Curatarea colbului)	m2	1 023,0000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70	t	6,6500
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=6cm)	m2	10 230,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	2,5600

1	2	3	4	5
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70		
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)	m2	10 230,0000
		3. Amenajarea sistemului rutier Tip 2		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamant gr. II cu excavatorul/ incarcarea)	100 m3	0,2530
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3190
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10cm)	m3	22,0000
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 30-63 mm, conform SR-EN 13242-A:2008, H=16cm)	m3	35,2000

1	2	3	4	5
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=14cm)	m3	30,8000

Conducătorul grupului de lucru:

Dorogan Nicolae_____