

**#Reparatia parțială la sala de
operatie a blocului nr.1, IMSP
Institutul de Neorologie si
Neurochirurgie „Diomid
Gherman” din str.Korolenko 2,
or.Chisinau#**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Ventilarea. Система вытяжной вентиляции В2, В2*.**

Valoarea de deviz 160 000.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	78,000		
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	78,000		
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,000		
Cheltuieli directe			lei			
Asiigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de regie						
Beneficiul						
Total Lucrari de constructie						
Incluziv salariu						
2. Lucrari de montare						
2.1. Щит						
4	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит управления ШАП - ЩМП-1-0 разм.395x310x220мм IP31)	buc	1,000		
5	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Контроллер регул.)	buc	5,000		
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура,	buc	97,000		

1	2	3	4	5	6	7
		устанавливаемая в шкаф ШАП1)				
7	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов)	100 buc	2,500		
8		Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	60,000		
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	2,500		
10		Кабель ВВГнг 4*2,5 мм	m	75,000		
11		Кабель ВВГнг 4*6,0 мм	m	75,000		
12		Кабель ВВГнг 3*1,5 мм	m	100,000		
13	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	20,000		
14	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов)	100 buc	0,400		
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500		
16		Труба гофрированная 320N Д=16 мм с протяжкой	m	100,000		
17		Труба гофрированная 320N Д=20 мм с протяжкой	m	50,000		
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,200		
19		Канал для кабеля RUVINIL/ELECOR 25*25*2000	m	20,000		
Total Щит						
Incluziv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de regie						
Beneficiul						
Total Lucrari de montare						
Incluziv salariu						
3. Valoare utilajului						
20		Контроллер Аркон-01 "РАУТ"	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
21		Контроллер Aeroclim 10-SV "РАУТ"	buc	1,000		
22		Датчик влажности комнатный STH-01 "РАУТ"	buc	1,000		
23		Датчик канальный STa-01.150 "РАУТ"	buc	3,000		
24		Диф. Манометр PS 500	buc	2,000		
25		Электропривод "Belimo" NM24A-SR-TP	buc	2,000		
26		Инвертор LENZE ESMD 3-х фазный 2,2KW	buc	1,000		
27		Инвертор LENZE ESMD 3-х фазный 4,0KW	buc	1,000		
28		Щит металлический Щмп-3-0 IP-54 650x500x220	buc	1,000		
29		Автоматические выключатели (ИЭК) ВА 47-29 1P 06А, 4,5кА, В	buc	3,000		
30		Автоматические выключатели (ИЭК) ВА 47-29 3P 06А, 4,5кА, В	buc	1,000		
31		Автоматические выключатели (ИЭК) ВА 47-29 3P 10А, 4,5кА, В	buc	3,000		
32		Автоматические выключатели (ИЭК) ВА 47-29 3P 16А, 4,5кА, В	buc	2,000		
33		Автоматические выключатели (ИЭК) ВА 47-29 3P 50А, 4,5кА, В	buc	1,000		
34		Контактор Schneider A9C20863 63 А 220/240 V	buc	4,000		
35		Регулятор мощности Carlo Gavazzi RGC3P60V30EDP 30А 380 V	buc	2,000		
36		Разъем GZT4 для реле R4 relpol	buc	15,000		
37		Реле времени MT-TUA-17S-11-9240 12 - 240В Relpol	buc	2,000		
38		Реле промежуточное R4 (6А) 4C/O 24V relpol	buc	15,000		
39		Кнопка "Пуск-Стоп" APBB-22N d22мм неон/240В 1з+1р	buc	5,000		
40		Лампа AD 22DS(LED) сигнал.матрица d22мм зеленая 240В	buc	6,000		
41		Лампа AD 22DS(LED) сигнал.матрица d22мм красная 240В	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
42		Переключатель ALCLR-22 черный 3 фикс.положен. I-O-II 1з+1р	buc	7,000		
43		Резистор переменный POT4W10k 10 кОм 4 Вт	buc	2,000		
44		Трансформатор 15 Вт 230В/24В TDTR015/DDV	buc	2,000		
45		Коробка соединительная 40x80 мм	buc	10,000		
46		Зажим наборный JXB-S-4 32А(Самозажимная)	buc	50,000		
47		Шина "N" нулевая 8x12мм 14/2 (14 групп/креп по краям)	buc	2,000		
Cheltuieli directe			lei			
Depozitarea						
Total Valoare utilajului						
Incluziv salariu						
Cheltuieli directe						
TVA						

Director

Grigore ZAPUHLÎH

Ex: E. Scurtu