

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reamenajarea Secției de radiologie a blocului curativ a Spitalului raional Causeni din str.Iur.Gagarin,54**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Retea de cabluri structurata		
1	10-04-062-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (19" inaltimea 21U)	buc	1,000
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Panou de ventilatie cu termostat 1U)	buc	1,000
3	10-04-066-07	Aparataj de perete: Bloc prize 19" PDU, 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize	buc	1,000
4		PDU, 16A, 200-240V, 50/60 Hz, 8 prize	buc	1,000
5	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS)	buc	1,000
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Comutator switch, 24 porturi, RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19",1U, rack, mount, throughput 102 Gbps)	buc	2,000
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Organaizer cabluri, 1U)	buc	2,000
8	10-02-030-01	Aparat de telefonic RJ-45	buc	3,000
9	10-04-066-07	Priza	buc	8,000
10		Priza date retea cu 1 modul cu rama in set, 1RJ-45	buc	3,000
11		Priza date retea cu 2 modul cu rama in set, 2RJ-45	buc	5,000

1	2	3	4	5
12		SFP module 30km	buc	2,000
13		Cutie de montaj, d.50 mm "Eurodoza"	buc	8,000
14	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,270
15		Patch-cord UTP cat.5e, 1.0 m, cupru	buc	13,000
16		Patch-cord UTP cat.5e, 1.5 m, cupru	buc	13,000
17		Patch-cord UTP cat.5e, 3.0 m, cupru	buc	1,000
18		Conector Rj-45, UTP, cat.5	buc	13,000
19		Conector optic	buc	1,000
20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,600
21		Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e	m	210,000
22		Cablu optic F02	m	50,000
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,380
24		Tub PVC, D=20 mm	m	22,000
25		Tub PE D=25 mm	m	16,000
26	5566	Cutie de montaj de podea	buc	1,000
27	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,003
28	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000
29	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 150x50x3000 mm	100 m	0,040
30		Jgheab metalic perforat 50x50x3000	m	4,000
31	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x16	100 m	0,500
		1.2. Instalatie de ceasoficare		

1	2	3	4	5
32	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	3,000
33	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	3,000
1.3. Sistem de translare radio				
34	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1,000
35	10-04-101-07	Dinamic FM	buc	3,000
36	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	5,000
2. Utilaj				
2.1. Retea de cabluri structurata				
37		Rack pentru telecomunicatii de perete 19"21U 800x800, cu lacat, cu usa fata sticla securozata, usa spate metal si laterale detasabile	buc	1,000
38		Panou de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,000
39		Dispozitiv de alimentare garantata, UPS, 1.0kw, 2U, 19" rackmount	buc	1,000
40		Comutator switch, 24 porturi, RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 2x10G SFP+ports, 19",1U, rack, mount, throughput 102 Gbps	buc	2,000
41		Organaizer cabluri, 1U	buc	2,000
42		Telefon " Panasonic " RJ-45	buc	3,000
2.2. Instalatie de ceasoficare				
43		Ceasornice autonome	buc	3,000
44		Bloc de alimentare autonoma	buc	3,000
2.3. Sistem de translare radio				
45		Dinamic FM	buc	1,000
46		Bloc de alimentare autonoma	buc	3,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Reamenajarea Sectiei de radiologie a blocului curativ a Spitalului raional Causeni din str.Iur.Gagarin,54

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Офисный стол - Металл опоры 680*50*h704мм. Размер трубы 50*25 толщина 1,5мм. Порошковая покраска, черная. Столешниа 36мм, царга 18мм (высота h300мм). ЛДСП Swiss Krono на выбор.	buc	1,000
2		Стеллаж архив 1 - Металл опоры 340*25*h2100мм. Размер трубы 25*25 толщина 1,5мм. Порошковая покраска, черная. Полки и царги (h150мм). ЛДСП Swiss Krono 18мм на выбор	buc	1,000
3		Стеллаж архив 2 - Металл опоры 340*25*h2100мм. Размер трубы 25*25 толщина 1,5мм. Порошковая покраска, черная. Полки и царги (h150мм). ЛДСП Swiss Krono 18мм на выбор	buc	1,000
4		Тумба на роликах - Корус, фасады ЛДСП 18мм. Цоколь 100мм. ЛДСП Swiss Krono на выбор.	buc	1,000
5		Шкаф с 4 полками - Корус, фасады ЛДСП 18мм. Цоколь 100мм. ЛДСП Swiss Krono на выбор 800x400 mm	buc	3,000
6		Гардероб с 2 полками - Корус, фасады ЛДСП 18мм. Цоколь 100мм. ЛДСП Swiss Krono на выбор, 800x400 mm	buc	2,000
7		Шкаф с 4 полками - Корус, фасады ЛДСП 18мм. Цоколь 100мм. ЛДСП Swiss Krono на выбор 750x400 mm	buc	4,000
8		Офисный стул ISO экокожа.	buc	2,000
9		Офисное кресло	buc	1,000

1	2	3	4	5
10		3-ой стул зона ожидания	бус	3,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reamenajarea Sectiei de radiologie a blocului curativ a Spitalului raional Causeni din str.Iur.Gagarin,54

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10	buc	1,000
3	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: Radio-emitator ATS-100 sau Modul GSM	buc	1,000
4	08-03-575-1	Baterii acumulatori АKB-12 ВБ 7А/Н	buc	2,000
5	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000
6	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ID100)	buc	13,000
7	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (IS0020RE, Ivy-R)	buc	3,000
8	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	15,000
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator manual de semnalizare incendiu, IC010	buc	2,000
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,705
11	pret furnizor	Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРКЕН FRHF 1*2*0,8 FE180/E30-90	m	115,500
12		Cablu ВВГнг(А)-FRLS 2x1.5 mm2	m	55,000

1	2	3	4	5
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,300
14		Teava ignifuga d.16mm	m	130,000
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. canal 16*22	100 m	0,300
16		Крепежный материал	kg	3,000
		2. Utilaj		
17		Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20, tip SmartLine020-4	buc	1,000
18		Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu, SmartLine/8Z	buc	1,000
19		Radio-emitator ATS-100 sau Modul GSM	buc	1,000
20		Baterii acumulatori AKB-12 VB 7A/H	buc	2,000
21		Modul cu releu REL1INT	buc	1,000
22		Detector optic de fum (+10%), tip ID100	buc	13,000
23		Baza de montare pentru detector (+10%), tip EB0030	buc	13,000
24		Baza pentru detector (+10%), tip EB0010	buc	13,000
25		Dispozitiv optico sonor de alarma, de interior, tip IS0020RE	buc	2,000
26		Baza de montare pentru dispozitiv optico sonor de alarma, tip ESB020	buc	2,000
27		Dispozitiv optico sonor de alarma, de exterior tip Ivy-R	buc	1,000
28		Declansator manual de semnalizare incendiu, IC010	buc	2,000
29		Rezistor	buc	4,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Reamenajarea Sectiei de radiologie a blocului curativ a Spitalului raional Causeni din str.Iur.Gagarin,54

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. ID (Existent)		
1	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,000
2		Siguranta fuzibila ППНН-33 In=250A	buc	1,000
		1.2. Tablou de distributie general - TDG		
3	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-5)	buc	1,000
4	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (BP32-37, 400A, 3P)	buc	1,000
5	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (BA88-33, 160A, 3P)	buc	1,000
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA88-33, 100A, 3P)	buc	1,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	15,000
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 A	buc	1,000
9		Sina PE	buc	1,000
10		Sina N	buc	1,000
		1.3. Tablou de distributie ventilare - TDV		

1	2	3	4	5
11	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ИПН-II-48)	buc	1,000
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BH-32, 63A, 3P, PH47)	buc	2,000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Demaror electromagnetice	buc	5,000
15	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000
16		Buton start/stop	buc	1,000
17		Sina PE	buc	1,000
18		Sina N	buc	1,000
		1.4. Tablou de distributie iluminat- TDI		
19	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (KMII-H24)	buc	1,000
20	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000
22		Sina PE	buc	1,000
23		Sina N	buc	1,000
		1.5. Prize intrerupatoare, doze		
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220
25		Priza modulara, incorporata, IP20, In=16A, Un=250V	buc	22,000

1	2	3	4	5
26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,060
27		Intrerupator monopolar, modular, incorporat, IP20, In=10A, Un=250V	buc	6,000
28	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate	100 buc	0,030
29		Intrerupator bipolar, modular, incorporat, IP20, In=10A, Un=250V	buc	3,000
30		Cutie pentru incorporare in perete prize, intrerupatoare	buc	31,000
		1.6. Plafoniere		
31	08-03-594-11	Corp de iluminat cu Modul LED	100 buc	0,380
32		Plafoniera LED 600x600, Armstrong, 4200K, 40W, IP20	buc	38,000
33	08-03-594-1	Corp de iluminat 12W, IP20 cu acumulator	100 buc	0,040
34		Plafoniera 12W, IP20 cu acumulator	buc	4,000
35	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,020
36		Indicator EXIT 4,8W, IP65, cu acumulator 3h, montare suspendata	buc	2,000
		1.7. Cabluri, accesorii		
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,500
38		Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm ²	m	500,000
39		Cablu BBГHГ-LS 3x2.5 mm ²	m	600,000
40		Cablu BBГHГ-LS 5x4 mm ²	m	40,000
41		Cablu BBГHГ-LS 5x6 mm ²	m	10,000
42		Cablu KBBГHГ-FRLS 2x1.5 mm ²	m	50,000
43		Cablu BBГHГ-FRLS 3x2.5 mm ²	m	50,000
44	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	1,600

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 6 kg		
45		Cablu BBΓHT-LS 5x50 mm ²	m	30,000
46		Cablu BBΓHT-LS 5x95 mm ²	m	30,000
47		Cablu ABBΓHT-FRLS 5x185 mm ²	m	100,000
48	08-02-158-15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	4,000
49	pret furnizor	Manson 5KHTΠ-1 25-50	buc	2,000
50	pret furnizor	Manson 5KHTΠ-1 70-120	buc	2,000
51	pret furnizor	Cap terminal cu papuci pentru cablu din cupru sectiune 50mm ²	buc	10,000
52	pret furnizor	Cap terminal cu papuci pentru cablu din cupru sectiune 95mm ²	buc	10,000
53	08-02-158-16	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm ²	buc	2,000
54	pret furnizor	Manson 5KHTΠ-1 150-240	buc	2,000
55	pret furnizor	Cap terminal cu papuci pentru cablu din cupru sectiune 185mm ²	buc	10,000
		1.8. Tevi de protectie, jgheab metalic		
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	11,800
57		Teava PVC p/u electromontaj d=16 mm	m	530,000
58		Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm	m	650,000
59	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,800
60		Teava PVC p/u electromontaj d=32 mm	m	20,000
61		Teava PVC p/u electromontaj d=50 mm	m	60,000
62	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe	100 m	0,050

1	2	3	4	5
		pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm		
63		Teava metalica d=108 mm	m	5,000
64	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, 150x50x3000 mm	100 m	1,050
65		Jgheab metalic 150x50x3000	m	105,000
66		Cot 90" pentru jgheab metalic perforat 150x50 mm	buc	3,000
67		Spilca M8, l=1m	buc	280,000
68		Cot 90" pentru jgheab metalic perforat 150x50 mm	buc	280,000
69		Sustinator metalic CLW10-VH-200	buc	140,000
70		Complect de conexiune KC M6x10 CLP1M-CS-6-10	buc	105,000
		1.9. Sistem de impamintare		
71	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ИИМП-5)	buc	1,000
72	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500
73		Cablu ИБ-1 1x50 mm ²	m	50,000
74	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,850
75		Platbanda FeZn 40x4 mm	m	85,000
		1.10. Verificari, proiectare		
76	RpEG12B	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui intrerupator pirghie	buc	1,000
77	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,000
78	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,000

1	2	3	4	5
79	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,500
80	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	44,000
81		Elaborarea proiectului de conectare	set	1,000
82		Perferctare documentilor la ANRE, cu intocmirea actelor necesare	set	1,000
2. Lucrari de constructie				
83	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	13,500
84	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,500
85	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручну)	m3	6,300
86	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,300
87	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj de la demontare)	m2	13,500
3. Utilaj				
3.1. Tablou de distributie general - TDG				
88		Tablou de distributie cu lacat, IP 54, ЦМП-5	buc	1,000
89		Intrerupator de sarcina BP32-37, IP20, In=400A, 3P	buc	1,000
90		Intrerupator automat BA88-33, IP20, In=160A, 3P	buc	1,000

1	2	3	4	5
91		Intrerupator automat BA88-33, IP20, In=100A, 3P	buc	1,000
92		Intrerupator automat BA47-29, IP20, In=32A, 3P, C	buc	1,000
93		Intrerupator automat BA47-29, IP20, In=10A, 3P, C	buc	2,000
94		Intrerupator automat BA47-29, IP20, In=10A, 1P, C	buc	2,000
95		Intrerupator automat АВДТ-32, IP20, In=16A, 30mA, 2P, C	buc	9,000
96		Intrerupator automat АВДТ-32, IP20, In=16A, 10mA, 2P, C	buc	2,000
3.2. Tablou de distributie general - TDV				
97		Tablou de distributie cu lacat, IP 54, ИЦРН-И-48	buc	1,000
98		Intrerupator de sarcina BH-32, IP20, In=63A, 3P	buc	1,000
99		Declansator PH47	buc	1,000
100		Intrerupator automat BA47-29, IP20, In=16A, 1P, C	buc	6,000
101		Intrerupator automat magneto-termic S-ET10E 230V, I _{reg} =0,4 - 10 A	buc	4,000
102		Demaror electromagnetic 230V, U _{bobina} = 400V, I _{contact} = 20 A, KM20-22M	buc	1,000
103		Demaror electromagnetic 230V, U _{bobina} = 230V, I _{contact} = 20 A, KM20-20M	buc	4,000
104		Comutator ИКП110-12	buc	4,000
3.3. Tablou de distributie general - TDI				
105		Tablou de distributie cu lacat, IP 55, КМП-И24	buc	1,000
106		Intrerupator de sarcina BH-32, IP20, In=40A, 3P	buc	1,000
107		Intrerupator automat BA47-29, IP20, In=6A, 1P, C	buc	9,000

1	2	3	4	5
		3.4. Sistem de impamintare		
108		Tablou de distributie cu lacat, IP 54, ИИМII-5	buc	1,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reamenajarea Sectiei de radiologie a blocului curativ a Spitalului raional Causeni din str.Iur.Gagarin,54**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Incalzire		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,800
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000
4	pret furnizor	Radiator KORADO "RADIK KLASIK" 11-500-400	buc	1,000
5	pret furnizor	Radiator KORADO "RADIK KLASIK" 22-500-500	buc	1,000
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000
7	pret furnizor	Radiator KORADO "RADIK KLASIK" 22-500-1400	buc	2,000
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	1,000
9	pret furnizor	Radiator KORADO "RADIK KLASIK" 22-500-2000	buc	1,000
10	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	10,000
11	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc	1,000
12	pret furnizor	Radiator Zehnder Charleston 4050, adincime	buc	1,000

1	2	3	4	5
		sectie 136 mm, lungime sectie 46 mm, 16 sectii, , l=736, h=500, RAL9016, conectare nr. 1270, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele		
13	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente	buc	2,000
14	pret furnizor	Radiator Zehnder Charleston 6050, adincime sectie 210 mm, lungime sectie 46 mm, 30 sectii, , l=1380, h=500, RAL9016, conectare nr. 7210, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele	buc	2,000
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздуховыпускной кран Giacomini R200X001	buc	3,000
16	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" Термостатический элемент Danfoss RA 2990	buc	4,000
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан запорно-присоединительный прямой д.15 мм RLV "Danfoss"	buc	8,000
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан с предварительной настройкой прямой д. 15 мм RA-N (RTD-N) "Danfoss"	buc	8,000
19	IC35B k=1.4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20 ф20x2,8 "Ecoplastic" , K=1.4 pentru fiting	m	30,000
20		Clipsa d20	buc	30,000
21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m	30,000

1	2	3	4	5
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"		
22	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	30,000
23	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляционные трубки толщ 13 мм CLIMAFLEX для труб ф 20	m	30,000
		1.2. Ventilare, conditionare		
24	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (200mm)	m2	8,000
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Архитектурная воздухозаборная решетка 400*250h	buc	1,000
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm/Короб утепл. 500*300h*300 из стали тонко-листовой оцинкованной класс "Н"	m2	0,480
27	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm	m2	0,480
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG400*150AR	buc	3,000
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 200*100hAR	buc	1,000
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 400*100hAR	buc	1,000
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	2,000

1	2	3	4	5
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Диффузор вентиляционный регулируемый с камерой статического давления ,с клапаном расхода воздуха 500*500*250h толщ. 0,7мм, DP 462*462AR		
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 300*600hAR	buc	1,000
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 250*150hAR	buc	1,000
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 150*150hAR	buc	1,000
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Переточные решетки дверные типа MV430/2	buc	3,000
36	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	7,000
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,000
38	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	32,400
39	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщ. 19мм	m2	26,000
40	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - ISOVER-CO-ST gr. 50 mm с покровным слоем из алюмин. фольги	m2	27,000

1	2	3	4	5
41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,120
42	SA15B	Teava PPR PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Клапан тарельчатый А100 ВРФ	buc	3,000
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Клапан тарельчатый А125 ВРФ	buc	1,000
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Дросель - клапан 400*100h	buc	1,000
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Дросель - клапан D100	buc	1,000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Ventilare, conditionare		
47	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - П1	buc	1,000
48	08-03-605-1	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor	buc	2,000
49	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	6,000
50	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,000
51	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 / Реле перепада давления DTV 500A	buc	1,000
52	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului	buc	4,000

1	2	3	4	5
		casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (tevi cupru norma 8ml/buc, tub cauciuc 16 ml/buc)		
53	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	9,000
		3. Utilaj 3.1. Ventilare, conditionare		
54	Amalva Komfovent	Приточная установка DOMEKT-S-1000-F-E/9-X-F7/X-C5-X deltaP=230 Па(свободный напор), L=695м3/ч, Nуст.=0.17 кВт,Максимальный ток [А] 15, Напряжение питания [V] 3~ 400. заводского изготовления в составе: Эласт.соединение, Вентилятор ,Двигатель РМ Ny=0,17kW с частотным регулятором скорости, встроен. Электрический тэн. Qt=9kW, автоматика в комплекте, на виброгасящих подвесках(потолочный с пружиной) типа Spring-Rubber SRB-25	set	1,000
55		zaslonka d250 с электроприводом Belimo,с LM-230	buc	1,000
56		Шумоглушитель AGS-250-50-900-M	buc	2,000
57		Шумоглушитель AGS-200-50-600-M	buc	2,000
58		Зонт ЗК 00.000-01 на воздуховод d250 из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 0,7мм	buc	1,000
59		Зонт ЗК 00.000-01 на воздуховод d100 из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 0,7мм	buc	2,000
60		Зонт ЗК 00.000-01 на воздуховод d125 из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 0,7мм	buc	1,000
61		FFR Кассета фильтров для круглых воздуховодов с фильтром BFR 250 Грубый 70% (M5)	buc	1,000
62		Реле перепада давления DTV 500A	buc	1,000

1	2	3	4	5
63		Вентилятор канальный P=130 Па, L=150м ³ /ч Нуст.=0.053 кВт, n=2590 об/мин, 1ф , с частотным Регулятором скорости REB-1, с обратным клапаном d160, эласт.соединение d100	buc	2,000
64		Вентилятор канальный P=120 Па, L=15м ³ /ч Нуст.=0.028 кВт, n=2140 об/мин, 1ф , с частотным Регулятором скорости REB-1, с обратным клапаном d100, эласт.соединение d100	buc	1,000
65		Вентилятор канальный 400 Па, L=430м ³ /ч Нуст.=0.149 кВт, n=2750 об/мин 1ф , с частотным Регулятором скорости REB-1, с обратным клапаном d250 эласт.соединение d250	buc	1,000
66		Шумоглушитель d250 l=900	buc	2,000
67	К1	Инверторная сплит-система фирмы TCL TAC-18 CHSD/XAB1IN INVERTER Wi-Fi Ready, Nхол=5.1kW , Nт=5.1kW, Nэл=1.6kW , 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц R32; Blue Fin; +53°C -20°C; A++/A+ беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительными фреоновыми трубами 6.35 (1/4")/9.52 (3/8")	buc	1,000
68	К3	Инверторная сплит-система фирмы TCL TAC-12 CHSD/XAB1IN INVERTER Wi-Fi Ready , Nхол=3.4kW, Nт=3.1kW, Nэл=1.2kW , 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц R32; Blue Fin; +53°C -20°C; A++/A+ беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительными фреоновыми трубами 6.35 (1/4")/9.52 (3/8")	buc	1,000
69	К12, К2*	Инверторная сплит-система фирмы DAIKIN Инверторная сплит-система фирмы DAIKIN Nхол=5kW Nэл=1.6kW , 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) 7.41 беспроводным контроллером, Проводной пульт дистанционного управления с датчиком обнаружения утечки хладагента, и соединительными фреоновыми трубами 6.35 (1/4")/9.52 (3/8")	buc	2,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reamenajarea Sectiei de radiologie a blocului curativ a Spitalului raional Causeni din str.Iur.Gagarin,54**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de montare				
1	CK12D	Montare USA OARBA cu 2 canaturi cu placi din otel, echivalent de plumb 2,0 mm Pb. In doua canaturi, dotata cu toate accesoriile. (1200x2000 mm)	m2	2,400
2	CK12A	Montare USA OARBA intr-un canat, cu placi din otel, echivalent de plumb 2,0 mm Pb, dotata cu toate accesoriile. (900x2000 mm)	m2	1,800
3	CK08A	Montare Fereastră cu sticla plumbata (800x700 mm) - doar manopera	m2	0,560
4	CK08A	Montare Fereastră cu sticla plumbata (1400x1677 mm - 2 buc)	m2	4,700
5	CK56D	Instalare usa culisanta automata ermetica, fara prag mecanism de automatizare, toc aluminiu, canat realizat din cadru de aluminiu, 1820x2500 mm	m2	4,550
6	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,200
7		Banda de cupru sectiune 30x0,2 mm	m	120,000
2. Utilaj				
8	pret furnizor	Дверь для рентген - кабинета стальная, противопожарная, двустворчатая, глухая, рентген-защитная с порогом (или без порога-стальная полоса 3 мм)с наличниками (наличник со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 pb, толщина свинцового листа -2 мм. 1200x2000 mm, inclusiv toate accesoriile	buc	1,000
9	pret furnizor	Дверь для рентген - кабинета стальная,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		<p>противопожарная, односторонняя, глухая, рентаген-защитная с порогом, (или без пороча-стальная полоса 3 мм) с напичками (напички со стороны открывания) со свинцовым эквивалентом 2,0 pb, толщина свинцового листа - 2 мм. 900x2000 mm, inclusiv toate accesoriile</p>		
10	pret furnizor	<p>Fereastra cu sticla plumbata (F2 - 1400x1677 mm - 2 buc) Rama stalbina, просвинцованная отвечающая требованиям 2 pb свинцового эквивалента. Сткло рентагензащитное соответствующее требованиям 2 pb свинцового эквивалента. Локраска рамы в цвет RAL (по запросу) порошковое покрытие.</p>	buc	2,000
11	pret furnizor	<p>Usa culisanta automata emetica, fara prag mecanizm de automatizare, toc aluminiu, canal realizat din cadru de aluminiu, 1820x2500 mm</p>	buc	1,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reamenajarea Secției de radiologie a blocului curativ a**

Spitalului raional Causeni din str. Iur. Gagariu, 54

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
I. Demontari				
1	CK29F apl k=0,4	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, (se exclud panouri, dibluri), kman=0,4	m2	71,600
2	RpCM33D apl	Demontarea tavane extensibile	m2	5,500
3	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi)	m2	3,740
4	RpCO56A	Demontari: timplarie (glasvanduri PVC)	m2	58,000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,500
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	48,000
7	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc (demontare beton gr. 140 mm)	m3	0,840
8	RpCK42C	Defacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,300
9	RpCK42A	Defacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,300
10	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Ilorpycka mycopa na a/c экковатором)	100 m3	0,200
11	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Ilorpycka mycopa na a/c вpyчнью)	t	5,000

1	2	3	4	5
12	TS150A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортровка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	36,000
13	TS51B	Lucrari la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,200
2. Compartimentari				
14	CD71A	Zidirea peretilor interiori din pietre de beton usor BCA fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,820
15	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (caramida plina)	100m2	0,264
16	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	14,000
3. Pardoseli				
17	RpCB06C	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc., turnat cu mijloace clasice	m3	2,200
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,800
19	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	58,800
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	130,540
21	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Inoleum medical), la pardoseli gr. 2 mm	m2	61,700
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	40,000

1	2	3	4	5
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2		
4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Knaut Safeboard 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, banda pentru imbinarea rosturilor Knaut Kurt, chit Knaut Safeboard Spachtel	m2	38,400
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Placa tavan casetat din gips Astra", inclusiv sistemul-grila	m2	101,700
5. Finisarea interioara pereti				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betokonkontakt"	m2	52,800
26	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,800
27	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC Safe Board 12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie, banda pentru imbinarea rosturilor Knaut Kurt, chit Knaut Safeboard Spachtel	m2	26,900
28	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortareului.	m2	256,500
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasilitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,800
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	288,800
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,800
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	288,800

1	2	3	4	5
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,800
34	CN06A	Vopstorii interioare cu vopsea antibacteriana, super lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,600
35	CN06A	Vopstorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,200
36	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din Tapet medical antibacterian, la pereti	m2	81,400
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti si stilpi, inclusiv glaturile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafața montarea placajelor	m2	34,800
6. Timplarie				
38	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu TERMOMOST, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafața tocului mp (1484x2827 mm)	m2	4,200
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului mp (800x2100 (h) - 2 buc, 960x2100 (h) - 1 buc)	m2	5,380
40	CK21A	Usi laminate HPL cu toc din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului mp (973x2100 (h) - 1 buc)	m2	2,040
7. Obiecte sanitare				

1	2	3	4	5
41	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
43	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
44	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. pentru persoane cu necesitati speciale asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
45	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шпоровый φ 15 mm)	buc	4,000