

**Lucrări de reconstrucție a
blocului radiologic tronsonul
nr.2
IMSP Institutul Oncologic de pe
str. Testemitanu 30
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-2-1
Elemente constructive (06/04-2024-1-CBA)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sigilarea goluri cotele 3,300		
1	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate 2,8 x 1,00 x 0,22 m, pentru inlocuire sau demolare	m3	1,85
	7123010010200	Betonist	h-om	15,096
	7212030022700	Sudor	h-om	4,625
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,497
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,554
	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	4,856
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,462
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,11
2	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	0,02
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,134
3	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t	4,63
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,387
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,008
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,008
5	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj	m2	6,06

1	2	3	4	5
		de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,909
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,151
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,818
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,818
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,182
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,182
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,788
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2320187315789	Decofrol	kg	0,727
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,121
6	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	15,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	9,825
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008
	2922140007000	Macara	h-ut	0,15
7	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton A500C, cu diametrul barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,023
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,475
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	84,563
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,825
	2010237318750	Distantieri	buc	12,375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,888
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,62
	7123010010200	Betonist	h-om	7,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,729
	2663102100912	Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250)	m3	1,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,972
	2922140007000	Macara	h-ut	0,454

1	2	3	4	5
Total Sigilarea goluri cotele 3,300				
		2. Consolidarea planseu cota 3,300		
9	RpCU06F 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	54,80
	7122050013400	Zidar	h-om	27,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,92
10	CC02M2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	434,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,74
	2710602400010	Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	445,773
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,349
	2010237318750	Distantieri	buc	121,772
	2922140007000	Macara	h-ut	0,435
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	10,00
	7123010010200	Betonist	h-om	48,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50
	2663102100912	Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250)	m3	10,558
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,545
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,80
Total Consolidarea planseu cota 3,300				
		3. Executarea si consolidarea gauri in pereti 1510x500(h) mm - 10 buc		
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	80,40
	7123010010200	Betonist	h-om	23,316
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,281
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,216
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	23,638
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	3,02

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,359
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,238
	4100126202818	Apa	m3	0,362
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,242
14	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	0,04
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,268
15	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t	6,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,505
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,015
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,017
17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	1.528,00
	7122050013400	Zidar	h-om	45,84
	7212030022700	Sudor	h-om	45,84
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1.604,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	122,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,224
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,28
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	1,528
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,124
	2430126108726	Email PF	kg	18,336
	2430226101020	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	9,168
	2430226109241	Diluant alhidic D-308	kg	1,284
	2320166200676	White spirit	kg	4,584
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,292
19	CF05D	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-	m	40,20

1	2	3	4	5
		var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv,		
	7122050013400	Zidar	h-om	62,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,05
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,201
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,322
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,603
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,206
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	345,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	64,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,327
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,362
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	10,05
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	80,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,121
Total Executarea si consolidarea gauri in pereti 1510x500(h) mm - 10 buc				
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Cheltueli de transport				
Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

