

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Aprobat:
Primarul or. Causeni
Houly Andrei



1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a trotuarului adiacent str.Calea Basarabiei or.Causeni din partea dreapta**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatie capitala a trotuarului		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	833,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	790,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,160
4	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblce, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	14,900
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	360,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,160
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 100x 30x 18 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	840,000
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x25x 8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	833,000
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	13,330
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	66,700

1	2	3	4	5
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 333,000
12	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,350
		2. Retele de canalizatie fluviala		
13	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,060
14	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprajinite	m3	2,100
15	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	5,800
16	DF08B	Parapet rigid, greu, din beton slab armat, in forma de bolti intoarse, executat pe fundatii proprii	m	5,800
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,400
18	RpAcD02C	Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1.5m, la canale cu adancimea de pina la 2m, tuburile avind diametrul de 420 mm	m	15,000
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	m3	2,800

1	2	3	4	5
		nisip		
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,084
21	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere cu dim.400 x 800 mm	buc	2,800