

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor locale s. Batir r.  
Cimisia**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Str. Sf Treime</b>		
		<b>1.1. Drum varianta alba S = 2726 m2</b>		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,260
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,152
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t,	100 m3	8,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,698
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,151
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15cm	m3	408,900
	7129020012800	Pavator	h-om	327,120
	1421102200525 111	Savura	m3	105,087
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	41,708
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	519,303
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	102,225
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,174
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	105,496

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,223
Total				
<b>Total Drum varianta alba S = 2726 m2</b>				
Total				
<b>Total Str. Sf Treime</b>				
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

