

**Lucrari de renovare a drumului
L 209, Taceuca - Tahnauti km
4,45 - 4,63**

(denumirea obiectivului)

APROBAT:
Preşedintele raionului Rezina
Ciorici Valeriu

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L. 209 Tareuca - Tahnauti (km 4,45-4,63)		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm. in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,5400
		Capitolul 1.2. Amenajarea Podetului		
2	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,0900
3	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,5000
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Aripi)	m3	3,6000
5	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	150,0000
		Capitolul 1.3. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,8000
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	180,0000

1	2	3	4	5
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,8000
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	17.0000
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (500/300/500mm)	m3	17.0000
11	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Material lemnos = 0,204 m3)	m	85,0000
Capitolul 1.4. Amenajarea sistemului rutier				
12	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 080,0000
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (din amestec C4 M 400 fr. 5- 120 mm, gr. 10 cm)	m3	108.0000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,60 l/m2)	t	0,6480
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD PC 22,4 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,0000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,30 l/m2)	t	0,3240
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,0000
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180.0000

Intocmit Specialist principal Sectia CGCD, C. Viziru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

