

Obiect Constructia strazii Voitehovschi din
mun.Soroca

Investitor



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare		
		1.1. Demolarea sistemului rutier existent		
1	TsC03F1	Excavarea și încărcarea pietrei sparte (sistemul rutier existent) cu excavatorul 0.4 m3, având adâncimea hmed=13 cm	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40 mc	h-ut.	2,25
		<i>Total</i>	lei	
2	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	lei	
		1.2. Taierea arborilor și arbustilor		
3	TsG08C	Doborîrea cu ferastraul mecanic a arborilor de esențe rășinoase inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul peste 50 cm	buc	
	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,80
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,98
	7422090100200	Corhonor	h-om	2,25
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lanț de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,373
		<i>Total</i>	lei	
4	TsG17C	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor tăiați în scaun, având diametrele de la 71cm la 100 cm	100 buc	
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	9,21
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	9,21
		<i>Total</i>	lei	
5	TsG04B	Defrisarea mecanică, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafețelor de tufisuri sau abruști cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv împingerea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor, tufisurilor și arbustii fiind de esențe foioase	ha	
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3,90
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,90
		<i>Total</i>	lei	
6	TrIIAG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subțire, de esență rășinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75
		<i>Total</i>	lei	
7	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	lei	
8	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,77
		<i>Total</i>	lei	
9	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75
		<i>Total</i>	lei	
10	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	lei	
		1.3. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect		
11	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,38
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,60
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,60
		<i>Total</i>	lei	
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75
		<i>Total</i>	lei	
13	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50
		<i>Total</i>	lei	
14	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	lei	
15	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 XF1	m3	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80
	2663102100897	Beton de ciment clasa C16/20, XF1	m3	1,03
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,50
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,35
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,092
		<i>Total</i>	lei	
16	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN	buc	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82
	2875274200000-1	Capac cu rama	buc	1,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,50

1	2	3	4	5
	1421102200525	balast fr.0-32, Ga75	m3	0,052
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,013
		Total	lei	
		1.4. Montarea stilpilor noi din beton armat (CB105)		
17	33-04-042-2	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,75
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,84
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,96
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,09
		Total	lei	
18	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,03
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,45
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,10
		Total	lei	
19	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,44
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24
		Total	lei	
20	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior	buc	
	1	Muncitor	h-om	9,42
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,96
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,47
		Total	lei	
21	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,44
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24
		Total	lei	
		2. Capitolul II. Lucrari de terasamente		
22	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer din caseta sistemului rutier in rambleu, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54
		Total	lei	
23	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3	

1	2	3	4	5
		TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=2		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,80
		Total	lei	
24	TsC03FI	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc din caseta sistemul rutier si debleu, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25
		Total	lei	
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km, Y=1,90 t/m3	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		Total	lei	
26	DI96	Compactarea terasamentului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactator)	100 m3	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192
		Total	lei	
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36
	1411122201752	Piatra sparta LA30, fr.16-32	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40
		Total	lei	
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189
		Total	lei	
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP taluzului rambleu	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189
		Total	lei	
30	TsE03B	Finisarea manuala a taluzurilor rambleului	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,09
		Total	lei	
		3. Capitolul III. Lucrari de consolidare		
		3.1. Consolidarea zonei verde cu strat vegetal H=0.15m cu insemantare manuala (strat vegetal, incarcarea si transportarea la 5km)		
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95
		Total	lei	
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de: 5 km, Y=1,20 t/m3		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		Total	lei	
33	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18
		Total	lei	
34	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,00
		Total	lei	
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386
		Total	lei	
		3.2. Consolidarea taluzelor cu strat vegetal H=0.15m cu insemantare manuala (strat vegetal, incarcarea si transportarea la 5km)		
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95
		Total	lei	
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km, Y=1,20 t/m3	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383
		Total	lei	
38	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18
		Total	lei	
39	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,20
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,00
		Total	lei	
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386
		Total	lei	
		4. Capitolul IV. Amenajarea sistemului rutier		
41	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., , K=0,8	100 m3	

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40 mc	h-ut.	2,25
		<i>Total</i>	lei	
42	Ts151A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	lei	
43	DH01A	Asternerea pe platforam drumuluiu a materialelor de intretinere cu autogreder	m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,011
		<i>Total</i>	lei	
44	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.0-32, Ga75, H=15 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37
	1421402200393	Balast fr.0-32, Ga75	m3	1,311
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048
		<i>Total</i>	lei	
45	DA12C	Amenajarea stratului de jos din piatra sparta LA30, fr.32-63, h=16 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	1,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
		<i>Total</i>	lei	
46	DA12B	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, h=14 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60
	1411122201646	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	0,203
	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	1,219
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
		<i>Total</i>	lei	
47	DA12B	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, h=20 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60
	1411122201646	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	0,203
	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	1,219
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015
		<i>Total</i>	lei	
48	DI107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/m2	t	

1	2	3	4	5
	23203226000401	Bitum	t	1,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30
		<i>Total</i>	lei	
49	DB19G	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm.	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	0,141
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079
		<i>Total</i>	lei	
50	DI107	Amorsarea suprafetelor de legatura cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30
		<i>Total</i>	lei	
51	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05
	111100010001311	Mixtura asfaltica cu criblura BA16	t	0,094
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
		5. Capitolul VI. Drumuri laterale		
		5.1. Amenajarea drumurilor laterale		
		5.1.1. Imbracaminte rutiera Tip I		
52	DI107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,3l/mp,	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30
		<i>Total</i>	lei	
53	DB16F	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA11.5 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate , H=3 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05
	111100010001311 E	Mixtura asfaltica cu criblura BA11,5	t	0,071
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,004
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,004
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>	lei	
54	DI107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,3l/mp,	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30
		<i>Total</i>	lei	
55	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=4 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05

1	2	3	4	5
	111100010001311 B	Mixtura asfaltica cu criblura BA16	t	0,094
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
		5.1.2. Imbracaminte rutiera Tip II		
56	DA12B	Strat de baza piatra sparta calcaroasa LA30, fr.8-16, h=10 cm.	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60
	1411122201646	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	0,15
	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	1,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,015
		<i>Total</i>	lei	
57	D1107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,6l/mp	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30
		<i>Total</i>	lei	
58	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4, cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=6 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06
	111100010001310	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	0,141
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0079
		<i>Total</i>	lei	
59	D1107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,3l/mp,	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut.	0,30
		<i>Total</i>	lei	
60	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H-4cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05
	111100010001311	Mixtura asfaltica cu criblura BA16	t	0,094
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
		5.2. Amenajarea intrarilor in curti		
61	TsC03F1	Excavarea pamintului cu excavatorul 0.4mc	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40 mc	h-ut.	2,25
		<i>Total</i>	lei	
62	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0307

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut.	0,40
		<i>Total</i>	lei	
64	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	1,192
		<i>Total</i>	lei	
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,189
		<i>Total</i>	lei	
66	DA12C	Strat fundatie (piatra sparta de la demolarea sistemului rutier existent), H-10cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	1411122201672-1	Piatra sparta de la demolarea sistemului rutier existent	m3	1,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
		<i>Total</i>	lei	
67	DA12B	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, fr.32-63, fr.8-16, h=15 cm.	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60
	1411122201646	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	0,10
	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr.8-16	m3	1,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,258
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,015
		<i>Total</i>	lei	
68	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,6l/mp	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut.	0,30
		<i>Total</i>	lei	
69	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, H=4 cm	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05
	111100010001311 B	Mixtura asfaltica cu criblura BA16	t	0,094
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut.	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,048
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2666122800325	Bordura beton Br100.20.8	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,003
		<i>Total</i>	lei	
		5.3. Amenajarea trotuarului		
71	TsA02C	Sapatura manuala de pamint, catg. II	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11
		<i>Total</i>	lei	
72	TsE02A	Finisarea platformei manual	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42
		<i>Total</i>	lei	
73	DA12C	Strat fundatie (piatra sparta de la demolarea sistemului rutier existent), H-10cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30
	1411122201672-1	Piatra sparta de la demolarea sistemului rutier existent	m3	1,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005
		<i>Total</i>	lei	
74	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6cm tip Caramida conform SM SR EN 1338:2010 prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip SM SR EN 12620+A1:2010 cu 10% ciment, SM SR EN 197-1:2014 , grosime strat de 5 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,015
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87
	1421102200546	Nisip	m3	0,005
	1421102200547	Nisip	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02
		<i>Total</i>	lei	
75	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,048
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2666122800325	Bordura beton Br100.20.8	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,003
		<i>Total</i>	lei	
		5.4. Amenajarea borduri mari		
76	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 100.30.15	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,045
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,006

1	2	3	4	5
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005
		<i>Total</i>	lei	
		6. Capitolul VII. Instalatii de semnalizare rutiera		
		6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere		
77	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76
	26631021000001	Beton C30/37, XC4 XD3 XF4	m3	0,014
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	3,48
	27106020010	Otel beton	kg	3,22
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial 4	buc	1,00
		<i>Total</i>	lei	
78	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera A900	buc	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105A	Indicator A900	buc	1,00
		<i>Total</i>	lei	
79	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera B700	buc	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105B 7a	Indicator B700	buc	1,00
		<i>Total</i>	lei	
80	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera D700	buc	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	2615107326105B 7	Indicator D700	buc	1,00
		<i>Total</i>	lei	
		6.2. Amenajarea marajului rutier		
81	DF17A	Amenajarea marajului rutier	m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0204
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0006
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om.	0,0056
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,80
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,056
	2513206621650	Microbe reflectorizante	kg	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,008
	2940340004200	Masina de trasat benzi maraj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut.	0,00707
		<i>Total</i>	lei	

Intocmit

N. Tcaci

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

A. Dolganiuc

(funcția, semnătura, nume, prenume)