

**Retele de alimentare cu apa a
s.Donduseni,raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Amenajarea terenului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,350
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,350
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,350
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	72,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	210,000
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,350
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,260
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,090
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	674,850
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,090

1	2	3	4	5
11	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,600
12	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,750
13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,750
14	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,600
15	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	1,600
16	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,600
17	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	45,000
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm (k-1.2 Piatra sparta 20-70 mm si utilaje)	100m2	4,500
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0.5	buc	94,000
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,280
21	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) C7.5	m3	6,880
22	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) C12.5	m3	0,140
23	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu	kg	2 219,96

1	2	3	4	5
		montarea panoului gata confectionat-Gard		0
24	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat-Poarta,portita	kg	301,550
25	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	399,050
26	CK33B	Miner	buc	2,000
27	CK33C	Zavor	buc	4,000
28	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	3 783,00 0
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	37,830
30	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	37,830
31	TsH91B	Instalarea urne (mobila,resurse exclude> betonist, beton, apa, muncitor necalificat)	buc	1,000
32	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	28,200
33	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Клён остролистный	buc	23,000
34	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Сирень венгерская	buc	24,000
35	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,400
36	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,800
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,480
38	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	1,100

1	2	3	4	5
		cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) B 12.5		
39	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	5,700
40	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	5,700
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
41		Container pentru gunoi	buc	1,000
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

