

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

Obiectul: **Lucrari de reparatie a drumurilor locale din raionul Briceni pe anul 2026.**
(denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă **Consiliul Raional Briceni , or. Briceni str. Independentei 48**
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. Uzinelor or. Briceni		
		Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 470,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarrea bordurelor de la demontare)	100 m3	0,88
3	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	193,60
4	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,67
		Capitolul 1.2. Montarea bordurelor si a gratarelor de scurgere		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	44,76
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x150x300, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 492,00
7	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	0,30
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,20

1	2	3	4	5
9	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	103,90
10	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	8,00
11	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,38
12	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm	m	10,00
13	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc	6,00
		Capitolul 1.3. Amenajarea sistemului rutier L-735 m.l.		
14	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	6 738,00
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	990,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	198,00
17	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	65,00
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	147,70
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,90
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminosa) 0,6 l/mp	t	0,594
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisip bitumat si otel patrat)	m2	990,00
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	77,28
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminosa) 0,3 l/mp	t	2,318
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	126,32
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma beton asfaltic 0,097 tn	m2	7 728,00
		Capitolul 1.4. Instalatii de semnalizare rutiera		
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	20,00
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.50.1-6 buc, 5.50.2-6 buc	buc	12,00

1	2	3	4	5
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.1- 6 buc	buc	6,00
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.3 -6 buc	buc	6,00
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.4 -2 buc	buc	2,00
31	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	230,15
		Capitolul 1.5. Consolidarea zonei verzi strat vegetal h=0,15m cu insamintare		
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,39
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	194,60
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (deplasarea opamintului vegetal in grosime de 15 cm, manual)	m3	139,50
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	9,30
		Capitolul 2. L- 27 Lipcani - Larga Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente		
36	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea paminului de la acostament)	100 m3	2,08
37	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	332,80
38	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	7,50
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	7,50
40	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,50
		Capitolul 2.2. Sector 1 L= 130 m.l. Capitolul 2.2.1. Amenajarea sisitemului rutier		

1	2	3	4	5
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,99
42	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,60
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,179
44	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 599 m2	t	43,50
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,179
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	599,00
		Capitolul 2.3. Sector 2 L=135 m.l. Capitolul 2.3.1. Frezarea stratului de uzura hmed=5,0cm		
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: hmed=5 cm	m2	607,50
48	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	60,75
		Capitolul 2.3.2. Amenajarea sistemului rutier		
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,075
50	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,30
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,182
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 607,5 m2	t	41,20
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,182
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	607,50
		Capitolul 2.4. Sector 3 L =100, m.l. Capitolul 2.4.1. Demolarea sistemului rutier		

1	2	3	4	5
55	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	480,00
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3	48,00
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20
58	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	264,00
		Capitolul 2.4.2. Amenajarea sistemului rutier		
59	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	4,80
60	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h-10 cm	m3	48,00
61	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-15cm	m3	72,00
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h-10,0cm	m3	48,00
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,336
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	480,00
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,144
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	480,00
		Capitolul 2.5. Sector 4 L=160 m.l.		
		Capitolul 2.5.1. Frezarea devivelarilor		
67	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	520,00
68	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	19,76
		Capitolul 2.5.2. Amenajarea sistemului rutier		
69	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,53

1	2	3	4	5
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,056
71	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16	t	29,80
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,286
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	953,00
		Capitolul 2.6. Podet tubular cu fintina de captare a apelor pluviale		
74	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12
75	DI122	Demonatarea inelelor din beton	m3	4,25
76	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	19,20
77	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,12
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=30,0cm)	m3	2,40
79	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	40,00
80	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,72
81	pret de piata	Tub din beton armat d=0,8m (TS 80.20.3)	m	4,00
82	DI125	Montarea placii de acostament ST-10 - 1 buc	m3	1,89
83	pret de paita	Placi pentru acostament ST-10	buc	1,00
84	DI125	Montarea aripa de acostament (ST-4) = 2 buc	m3	2,52
85	pret de paita	Aripa de acostament ST-4	buc	2,00
86	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale H-15 Capetele Aval	m3	0,90
87	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,90
88	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,00
89	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	129,24
90	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,94

1	2	3	4	5
91	PD02A	Montarea plasa din armatura (1,75 m *1,75 m) ochiul de 10cm armatura d-12cm	kg	69,12
92	PD08A	Legarea armaturilor prin puncte de sudura electrica	10p.sud	35,00
		Capitolul 2.7. Constructia drenului L=80 m.l.		
93	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,72
94	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	115,20
95	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,24
96	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geotextil Polyfelt TS30)	m2	384,00
97	PK13B	Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic 10 D=200m (L=80 m.l.)	buc	63,00
98	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	69,56
99	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,24
100	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,24
		Capitolul 2.8. Executarea a 1 accese		
101	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12
102	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	19,20
103	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=15,0cm)	m3	1,80
104	DI122	Montarea podetelor tubulare din inele de la demonatre	m3	4,25
105	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,07
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-20,0cm	m3	6,40
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,022
108	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	32,00

1	2	3	4	5
		mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2		
		Capitolul 2.9. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere		
109	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,00
110	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 3 buc. 2.1 - 3 buc)	buc	6,00
		Capitolul 3. L36 Lipcani - frontiera cu Ucraina Capitolul 3.1. Lucrari de tersamente		
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Curatirea muchiei partii carosabile, profilarea acostament)	100m2	22,70
112	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea paminului de la acostament)	100 m3	2,27
113	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60	t	363,20
		Capitolul 3.2. Pregatirea sistemului rutier		
114	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	62,83
115	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	426,30
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	286,70
117	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, asfalt frezat	t	23,32
118	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	23,32
		Capitolul 3.3. Amenajarea sistemului rutier Capitolul 3.3.1. Amenajarea stratului de baza Capitolul 3.3.1.1. Demolarea sistemului rutier		
119	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,18
120	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	28,80
		Capitolul 3.3.1.2. Amenajarea sistemului rutier		
121	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,36
122	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static	100m2	0,36

1	2	3	4	5
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor		
123	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere Hmed-18cm	m3	6,48
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere h-15,0cm	m3	5,40
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,025
126	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	36,00
		Capitolul 3.3.2. Amenajarea stratului de egalizare		
127	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	62,83
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,885
129	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 6283 m2	t	685,47
		Capitolul 3.4. Reparatia intersectiei L35-L36		
		Capitolul 3.4.1. Demolarea sistemului rutier		
130	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	425,00
131	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,70
132	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	352,75
		Capitolul 3.4.2. Amenajarea sistemului rutier		
133	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	4,25
134	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	4,25
135	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere Hmed-18cm	m3	76,50

1	2	3	4	5
136	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm	m3	63,75
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,297
138	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	425,00
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,127
140	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	425,00
		Capitolul 3.5. Executarea a 6 accese		
141	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12
142	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60	t	19,20
143	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,92
144	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,92
145	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3	34,56
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,134
147	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	192,00
		Capitolul 3.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere		
148	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	16,00
149	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 8 buc. 2.1 - 8 buc)	buc	16,00
		Capitolul 4. L18.1 Drumul de acces spre s. Chirilovca Capitolul 4.1. Demolarea sistemului rutier 800*4,0m = 3200		
150	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3	320,00

1	2	3	4	5
151	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	100 m3	3,20
152	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t	422,40
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului de la decapare in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3	2,56
		Capitolul 4.2. Lucrari de terasamente		
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	3,76
155	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	601,60
156	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3	3,00
		Capitolul 4.3. Amenajarea sistemului rutier L=800,0 m.l.		
157	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	32,46
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,46
159	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	32,46
160	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (egalizare)	m3	98,60
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-15,0cm	m3	486,90
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t	2,27
163	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	3 246,00
		Capitolul 4.4. Executarea a 5 accese		
164	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	1,50
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-15,0cm	m3	22,50

1	2	3	4	5
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 cu emulsie bituminoasa	t	0,105
167	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	150,00
		Capitolul 4.5. Consolidarea acostamentului L=800,0 m. b=0,5 m * 2		
168	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	100 m3	1,08
169	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t	142,56
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (material de la decapare) de gr.10 cm	m2	800,00
		Capitolul 4.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere		
171	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	11,00
172	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 5 buc. 2.1 - 6 buc)	buc	11,00
		Capitolul 5. L23 M5 Tabani - Trinca Capitolul 5.1. Demolarea sistemului rutier 1230*5,0m = 6150 m2		
173	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm	m3	615,00
174	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material de la decapare) y=1,32 tn/m3	100 m3	6,15
175	TsI51A3	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t	811,80
176	TsC51B	Lucrari la descarcarea a materialului de la decapare in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3	4,92
		Capitolul 5.2. Lucrari de terasamente		
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	11,07
178	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 771,20
179	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta)	100 m3	8,856
		Capitolul 5.3. Amenajarea sistemului rutier		

1	2	3	4	5
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,412
181	TsC22J1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	5,412
182	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	67,65
183	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	67,65
184	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire Hmed-10cm	m3	676,50
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-15,0cm	m3	1 014,75
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	4,305
187	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. - 6,0 cm	m2	6 150,00
		Capitolul 5.4. Executarea a 14 accese		
188	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	7,00
189	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-15,0cm	m3	105,00
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,49
191	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	700,00
		Capitolul 5.5. Consolidarea acostamentului L=1200,0 m.		
192	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3	100 m3	1,512
193	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3	t	199,58

1	2	3	4	5
194	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	12,00
195	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	12,00
196	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (material de la decapare) de gr.10 cm	m2	1 200,00
		Capitolul 5.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere		
197	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	28,00
198	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 14 buc. 2.1 - 14 buc)	buc	28,00
		Capitolul 6. L25 M5 Berlinti - Cotiujeni		
		Capitolul 6.1. Pregatirea sistemului rutier L=680 m.l b=6,0 m		
199	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,92
200	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	580,00
201	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	193,00
202	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	102,00
		Capitolul 6.2. Amenajarea sistemului rutier		
203	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,80
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,81
205	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16	t	174,70
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,227
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	4 092,00
		Capitolul 6.3. Executarea a 6 accese		

1	2	3	4	5
208	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,396
209	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60	t	63,36
210	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,80
211	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,80
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18,0cm	m3	32,40
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	0,126
214	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2	m2	180,00
		Capitolul 6.4. Consolidarea acostamentului b=0,5m		
215	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,77
216	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60	t	123,20
217	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	8,20
218	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	8,20
219	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-32 de gr.10 cm	m2	640,00
		Capitolul 6.5. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere		
220	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	16,00
221	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 8 buc. 2.1 - 8 buc)	buc	16,00

Președintele grupului de lucru-Danilov Nicolae

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș