

APROBAT:  
Președinte al raionului Soroca  
Veaceslav Rusnac \_\_\_\_\_

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Soroca**  
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Soroca**  
3. Obiectul achizițiilor **Alimentarea cu energia electrica Constructiei de cultura si agrement (Cetatea Sorocii) mun.Soroca, str.Independentei nr.78**

| № crt. | Simbol norme ei<br>Cod resurse | Denumire lucrarilor                                  | Unitatea<br>de masura | Volum    |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1      | 2                              | 3                                                    | 4                     | 5        |
|        |                                | <b>1. Lucrari de montare</b>                         |                       |          |
| 1      | RpEM10A                        | Montarea cablului torsadat                           | 100 m                 | 5,5000   |
| 2      |                                | Cablu SIP4 3*70+1*95mmp                              | m                     | 550,0000 |
| 3      | 08-01-082-1                    | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc               | 4,8000   |
| 4      |                                | Clema de ancorare PA-2000                            | buc                   | 42,0000  |
| 5      |                                | Dispozitiv de conexiuneFIDOS                         | buc                   | 42,0000  |
| 6      |                                | Banda pentru fixare inoxidabila F207                 | m                     | 100,0000 |
| 7      |                                | Lacat mecanic pentru lenta                           | buc                   | 100,0000 |
| 8      |                                | Clema montare pe perete SIP tip FZN-10               | buc                   | 13,0000  |
| 9      |                                | Dispozitiv de suspendare ES-1500                     | buc                   | 7,0000   |
| 10     |                                | Clema de ancorare CA-1500                            | buc                   | 42,0000  |
| 11     |                                | Surub de ancorare                                    | buc                   | 1,0000   |
| 12     |                                | Clema PS1-1                                          | buc                   | 7,0000   |
| 13     |                                | Izolatoare 45mm                                      | buc                   | 4,0000   |
| 14     |                                | Colier negre 30*44 cu gauri                          | buc                   | 100,0000 |
| 15     |                                | Banda izol 20*19 PVS alba Tesa                       | buc                   | 3,0000   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 16 |              | Bolt,saiba,gaica                                                                                                                                                                                             | buc   | 20,0000 |
| 17 |              | Diblu 100*40 cut.                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000  |
| 18 | RpEJ04A      | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)<br>Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500 | m3    | 18,6000 |
| 19 | 08-02-145-3  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg                                                                                                                           | 100 m | 0,9000  |
| 20 |              | Cablu bronat АПвБ6IIIп-1 4*70mmp                                                                                                                                                                             | m     | 1,0000  |
| 21 | 08-02-142-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                                                                         | 100 m | 0,6500  |
| 22 |              | Nisip                                                                                                                                                                                                        | m3    | 5,0000  |
| 23 | 08-02-164-3  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2                                                                       | buc   | 2,0000  |
| 24 |              | Mufe 0.4kV 4KBHTп 35/70                                                                                                                                                                                      |       | 2,0000  |
| 25 | RpEP01A      | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de evidenta) BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic                                                                                                                      | buc   | 1,0000  |
| 26 | RpEP01A      | Montarea punctului de alimentare (panou de distributie)                                                                                                                                                      | buc   | 1,0000  |
| 27 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator cu sigurante NH 250A)                         | buc   | 1,0000  |
| 28 | 08-03-526-3  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (VA88-35/M6E 100A MP211)                                                                                       | buc   | 1,0000  |
| 29 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A                                                             | buc   | 1,0000  |
| 30 | 08-03-523-1  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent                                                                                                                                                              | buc   | 6,0000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                | 4       | 5       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |             | pina la 100 A                                                                                    |         |         |
| 31 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                               | buc     | 1,0000  |
| 32 | 08-01-066-1 | Dispozitiv Descarcator OΠC1-C 1P                                                                 | set     | 3,0000  |
| 33 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m                          | 100 m   | 0,0300  |
| 34 |             | Jgeab metalic                                                                                    | m       | 3,0000  |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                     | 100 m   | 0,0500  |
| 36 |             | Cablu VVGng 5x10mmp                                                                              | m       | 5,0000  |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                 | 100 m   | 0,2500  |
| 38 |             | Tub gofrat 37mm cu sonda bronat                                                                  | m       | 25,0000 |
| 39 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm <sup>2</sup> | 100 buc | 0,3600  |
| 40 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm <sup>2</sup> | 100 buc | 0,0600  |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm     | 100 m   | 0,1200  |
| 42 |             | Varga metal 18mm                                                                                 | m       | 12,0000 |
| 43 | RpEN01A     | Incarcarea si descarcarea pilonilor                                                              | buc     | 2,0000  |
| 44 | RpEN03A     | Saparea manuala a gropilor pentru piloni                                                         | buc     | 2,0000  |
| 45 | RpEN05A     | Montarea pilonilor metalici                                                                      | buc     | 2,0000  |
| 46 |             | Teava metalica 800*800*3mm                                                                       | m       | 6,0000  |
| 47 |             | Teava metalica 800*800*3mm                                                                       | m       | 6,0000  |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                 |         |         |
| 48 |             | Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic                                                | buc     | 1,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                       | 4     | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 49 |         | Intrerupator cu sigurante NH 250A                                                       | buc   | 1,0000  |
| 50 |         | Intrerupator automat VA88-35/M6E 100A MP211                                             | buc   | 1,0000  |
| 51 |         | Intrerupator cu pirghie 250A                                                            | buc   | 1,0000  |
| 52 |         | Siguranta fuzibila 63A                                                                  | buc   | 3,0000  |
| 53 |         | Siguranta fuzibila 100A                                                                 | buc   | 3,0000  |
| 54 |         | Contor electric trifazat LUN23 100A                                                     | buc   | 1,0000  |
| 55 |         | Limitatoare de supratensiune                                                            | buc   | 1,0000  |
| 56 |         | Limitatoare de supratensiune de linie OPH-0,4kB                                         | buc   | 3,0000  |
| 57 |         | Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu                                                       | buc   | 36,0000 |
| 58 |         | Papuc de cablu 16mm cupru                                                               | buc   | 6,0000  |
|    |         | <b>3. Incercari, verificari electrice</b>                                               |       |         |
| 59 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice       | buc   | 2,0000  |
| 60 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A          | buc   | 3,0000  |
| 61 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc   | 20,0000 |
| 62 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint                           | buc   | 6,0000  |
| 63 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint            | 100 m | 0,7000  |
| 64 | RpEQ07A | Accesul                                                                                 | h-om  | 16,0000 |

|   |               |                              |       |         |
|---|---------------|------------------------------|-------|---------|
|   |               | <b>1. Lucrari de montare</b> |       |         |
| 1 | RpEM10A       | Montarea cablului torsadat   | 100 m |         |
|   | 7137010011510 | Electromontor                | h-om  | 26,0000 |
|   |               | Cheltuieli directe           | lei   |         |
| 2 |               | Cablu SIP4 3*70+1*95mmp      | m     |         |
|   | 111           | Cablu SIP4 3*70+1*95mmp      | m     | 1,0000  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                              |         |         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 3  | 08-01-082-1   | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie                                                                                                                                                         | 100 buc |         |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 47,0000 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,1100  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 4  |               | Clema de ancorare PA-2000                                                                                                                                                                                    | buc     |         |
|    | 112           | Clema de ancorare PA-2000                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 5  |               | Dispozitiv de conexiune FIDOS                                                                                                                                                                                | buc     |         |
|    | 113           | Dispozitiv de conexiune FIDOS                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 6  |               | Banda pentru fixare inoxidabila F207                                                                                                                                                                         | m       |         |
|    | 113           | Banda pentru fixare inoxidabila F207                                                                                                                                                                         | m       | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 7  |               | Lacat mecanic pentru lenta                                                                                                                                                                                   | buc     |         |
|    | 115           | Lacat mecanic pentru lenta                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 8  |               | Clema montare pe perete SIP tip FZN-10                                                                                                                                                                       | buc     |         |
|    | 116           | Clema montare pe perete SIP tip FZN-10                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 9  |               | Dispozitiv de suspendare ES-1500                                                                                                                                                                             | buc     |         |
|    | 117           | Dispozitiv de suspendare ES-1500                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 10 |               | Clema de ancorare CA-1500                                                                                                                                                                                    | buc     |         |
|    | 118           | Clema de ancorare CA-1500                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 11 |               | Surub de ancorare                                                                                                                                                                                            | buc     |         |
|    | 119           | Surub de ancorare                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 12 |               | Clema PS1-1                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |
|    | 120           | Clema PS1-1                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 13 |               | Izolatoare 45mm                                                                                                                                                                                              | buc     |         |
|    | 121           | Izolatoare 45mm                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 14 |               | Colier negre 30*44 cu gauri                                                                                                                                                                                  | buc     |         |
|    | 122           | Colier negre 30*44 cu gauri                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 15 |               | Banda izol 20*19 PVS alba Tesa                                                                                                                                                                               | buc     |         |
|    | 123           | Banda izol 20*19 PVS alba Tesa                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 16 |               | Bolt,saiba,gaica                                                                                                                                                                                             | buc     |         |
|    | 124           | Bolt,saiba,gaica                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 17 |               | Diblu 100*40 cut.                                                                                                                                                                                            | buc     |         |
|    | 125           | Diblu 100*40 cut.                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei     |         |
| 18 | RpEJ04A       | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)<br>Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500 | m3      |         |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,5000  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 3,4000  |

|    |               |                                                                                                                                                                                      |       |         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 19 | 08-02-145-3   | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg                                                                                                   | 100 m |         |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om  | 9,3000  |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                      | h-ut  | 2,0600  |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                           | h-ut  | 2,0600  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                | h-ut  | 1,1600  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 20 |               | Cablu bronat АПвБ6IIIп-1 4*70mmp                                                                                                                                                     | m     |         |
|    | 126           | Cablu bronat АПвБ6IIIп-1 4*70mmp                                                                                                                                                     | m     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 21 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                                                 | 100 m |         |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om  | 6,6300  |
|    | 021102        | Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                        | h-ut  | 4,9900  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                | h-ut  | 4,9900  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 22 |               | Nisip                                                                                                                                                                                | m3    |         |
|    | 127           | Nisip                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 23 | 08-02-164-3   | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2                                               | buc   |         |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om  | 8,9900  |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                              | h-ut  | 3,7200  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0600  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 24 |               | Mufe 0.4kV 4KBHTп 35/70                                                                                                                                                              |       |         |
|    | 128           | Mufe 0.4kV 4KBHTп 35/70                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 25 | RpEP01A       | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de evidenta) BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic                                                                                              | buc   |         |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                        | h-om  | 27,0000 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 26 | RpEP01A       | Montarea punctului de alimentare (panou de distributie)                                                                                                                              | buc   |         |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                        | h-om  | 27,0000 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 27 | 08-03-521-15  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator cu sigurante NH 250A) | buc   |         |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om  | 2,8100  |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0600  |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                | h-ut  | 0,3800  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0040  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                   | lei   |         |
| 28 | 08-03-526-3   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (VA88-35/M6E 100A MP211)                                                               | buc   |         |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om  | 2,7600  |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0400  |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                | h-ut  | 0,2300  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0060  |

|    |              |                                                                                                                                                  |         |         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 29 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc     |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,8100  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 0,0600  |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                            | h-ut    | 0,3800  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0040  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 30 | 08-03-523-1  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                    | buc     |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 1,1700  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0040  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 31 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                               | buc     |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 0,8700  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0100  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 32 | 08-01-066-1  | Dispozitiv Descarcator OPI1-C 1P                                                                                                                 | set     |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 3,0000  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,1100  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 33 | 08-02-396-2  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m                                                                          | 100 m   |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 31,7000 |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                           | h-ut    | 2,1600  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,5600  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 34 |              | Jgeab metalic                                                                                                                                    | m       |         |
|    | 138          | Jgheab metalic                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 35 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                     | 100 m   |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 12,4000 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,3900  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 36 |              | Cablu VVGng 5x10mmp                                                                                                                              | m       |         |
|    | 139          | Cablu VVGng 5x10mmp                                                                                                                              | buc     | 1,0000  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 37 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                                                                 | 100 m   |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 34,7000 |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                           | h-ut    | 4,4400  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,2200  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 38 |              | Tub gofrat 37mm cu sonda bronat                                                                                                                  | m       |         |
|    | 140          | Tub gofrat 37mm cu sonda bronat                                                                                                                  | buc     | 1,0000  |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 39 | 08-02-144-5  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2                                                             | 100 buc |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 18,9000 |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |
| 40 | 08-02-144-3  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2                                                             | 100 buc |         |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 15,2000 |
|    |              | Cheltuieli directe                                                                                                                               | lei     |         |

|    |               |                                                                                              |       |         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 41 | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m |         |
|    | 1             | Muncitor                                                                                     | h-om  | 19,0000 |
|    | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                | kg    | 0,6000  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                        | h-ut  | 3,1300  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                        | h-ut  | 0,1400  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 42 |               | Varga metal 18mm                                                                             | m     |         |
|    | 143           | Varga metal 18mm                                                                             | m     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 43 | RpEN01A       | Incarcarea si descarcarea pilonilor                                                          | buc   |         |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                | h-om  | 1,4900  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 44 | RpEN03A       | Saparea manuala a gropilor pentru piloni                                                     | buc   |         |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                | h-om  | 6,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 45 | RpEN05A       | Montarea pilonilor metalici                                                                  | buc   |         |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                                | h-om  | 2,2400  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 46 |               | Teava metalica 800*800*3mm                                                                   | m     |         |
|    | 144           | Teava metalica 800*800*3mm                                                                   | m     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 47 |               | Teava metalica 800*800*3mm                                                                   | m     |         |
|    | 145           | Teava metalica 400*200*3mm                                                                   | m     | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                             |       |         |
| 48 |               | Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic                                            | buc   |         |
|    | 129           | Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic                                            | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 49 |               | Intrerupator cu sigurante NH 250A                                                            | buc   |         |
|    | 130           | Intrerupator cu sigurante NH 250A                                                            | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 50 |               | Intrerupator automat VA88-35/M6E 100A MP211                                                  | buc   |         |
|    | 131           | Intrerupator automat VA88-35/M6E 100A MP211                                                  | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 51 |               | Intrerupator cu pirghie 250A                                                                 | buc   |         |
|    | 132           | Intrerupator cu pirghie 250A                                                                 | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 52 |               | Siguranta fuzibila 63A                                                                       | buc   |         |
|    | 133           | Siguranta fuzibila 63A                                                                       | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 53 |               | Siguranta fuzibila 100A                                                                      | buc   |         |
|    | 134           | Siguranta fuzibila 100A                                                                      | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 54 |               | Contor electric trifazat LUN23 100A                                                          | buc   |         |
|    | 135           | Contor electric trifazat LUN23 100A                                                          | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |
| 55 |               | Limitatoare de supratensiune                                                                 | buc   |         |
|    | 136           | Limitatoare de supratensiune                                                                 | buc   | 1,0000  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                           | lei   |         |

|    |               |                                                                                         |       |         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 56 |               | Limitatoare de supratensiune de linie ОПН-0,4кВ                                         | buc   |         |
|    | 137           | Limitatoare de supratensiune de linie ОПН-0,4кВ                                         | buc   | 1,0000  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |
| 57 |               | Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu                                                       | buc   |         |
|    | 141           | Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu                                                       | buc   | 1,0000  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |
| 58 |               | Papuc de cablu 16mm cupru                                                               | buc   |         |
|    | 142           | Papuc de cablu 16mm cupru                                                               | buc   | 1,0000  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |
|    |               | <b>3. Incercari, verificari electrice</b>                                               |       |         |
| 59 | RpEJ05D       | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice       | buc   |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                              | h-om  | 15,0000 |
|    | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t                    | h-ut  | 0,8000  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |
| 60 | RpEJ05B       | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A          | buc   |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                              | h-om  | 4,0000  |
|    | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t                    | h-ut  | 0,4000  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |
| 61 | RpEJ05A       | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc   |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                              | h-om  | 0,2500  |
|    | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t                    | h-ut  | 0,2500  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |
| 62 | RpEJ06A       | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint                           | buc   |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                              | h-om  | 4,6000  |
|    | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6                                                                    | m     | 0,5000  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |
| 63 | RpEJ06D       | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint            | 100 m |         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                              | h-om  | 5,6200  |
|    | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp                                                                   | m     | 0,0300  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |
| 64 | RpEQ07A       | Accesul                                                                                 | h-om  |         |
|    | 7137010011510 | Electromontor                                                                           | h-om  | 1,0000  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                               | lei   |         |

Coordonat: Vicepreşedinte al raionul Soroca, Alla Bordianu \_\_\_\_\_

Specialist principal al SCGCD, Vadim Popuşoi \_\_\_\_\_