

**Reconstrucția capitală a
Acoperișului la Centrul de Zi de
Socializare si Reabilitare a
Copiilor Cu Necesități Speciale
"Casa Speranței"**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 48\2021

Reparatie (actualizat)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	229,20
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	229,20
3	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (coborirea gunoiului de pe acoperis)	t	4,00
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,00
		Capitolul 2. Executia centurii monolite Cm1		
5	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	609,70
6	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	154,70
7	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	72,80
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12\15)	m3	14,56
		Capitolul 3. Executia acoperisului		
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,78

1	2	3	4	5
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,80
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.86 m3) se iau dupa proiect plansa 10,)	m2	249,90
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	9,44
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	9,40
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	249,90
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica maro, grosimea tablei minim 0.55mm)	m2	249,90
16	CE20A	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	44,00
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	48,67
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm)	m	27,27

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.