

Amenajarea parcului str. Mira, or.Taraclia (Proiect BSB00108)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		1. Общестроительные работы		
		1.1. плитка		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	37,160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,023
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) т=15см	m3	425,700
	7129020012800	Pavator	h-om	595,980
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	540,639
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,285
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	74,072
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,128
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	2 835,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1 644,867
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,793
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 877,525
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 536,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	22 311,450
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	14,175
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	121,338
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	56,700
Total плитка				

		1.2. бордюры		
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры пластмасовые)	m	1 615,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	242,250
	7129020012800	Pavator	h-om	710,600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,760
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 715,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,920
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 623,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,690
Total бордюры				
		1.3. площадка (резиновая) 2шт		
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,361
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	1,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,476
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,398
7	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (Закрепительный слой из песка с грануляцией 0-7 мм, под балластировочной призмой железной дороги, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т с мотором внутреннего сгорания < 10 CP) т=10см	m3	72,000
	7129020012800	Pavator	h-om	74,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,960
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	86,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,200
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,600
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из гальки)	m3	72,000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	91,440

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,024
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,696
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,360
9	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 821,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,108
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 839,816
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,108
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	18,216
	2010237318750	Distanțieri	buc	546,480
	2922140007000	Macara	h-ut	1,093
10	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	57,600
	7123010010200	Betonist	h-om	221,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,440
	2663102100000	Beton	m3	59,630
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	5,818
	2922140007000	Macara	h-ut	14,400
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	23,040
11	CG33Апри м	Pardoseli din mocheta în incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curățate și ceruite (каучуковое покрытие 500*500*40	m2	720,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	540,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,000
	2662106110000	каучуковое покрытие	m2	756,000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	504,000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	57,600
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	25,200
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	158,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	360,000
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,432
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,440
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	612,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,400
Total площадка (резиновая) 2шт				
1.4. колодцы, и прокладка шланга и провода				
12	AcE10A	Executarea canalelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apă)=1,015	m3	1,910
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	13,752
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,494
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,258
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,233
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,019
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,438

	2664102101126	Var	kg	0,213
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,155
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,008
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,889
13	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. КЦ-10-9	buc	5,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	5,000
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. КЦД-10	buc	5,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	5,000
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. люк	buc	5,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	5,000
16	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	0,380
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,565
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,098
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,077
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,046
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,004
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,103
	2664102101126	Var	kg	0,042
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,031
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,002
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,703
17	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. КЦП1-15-1	buc	1,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000
18	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia	buc	1,000

		conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. КЦ-15-9		
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 м3)	buc	1,000
19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. люк	buc	1,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,530
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,087
21	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (шланг Д-32 ПМД-10 Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	250,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	107,500
	2521216704235	шланг д-32	m	267,750
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	52,500
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	39,375
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	39,375

Total колодцы, и прокладка шланга и провода

		1.5. эл.часть		
22	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевы бронированный АБВГ 5х6 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	65,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,550
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru АБВГ 5х6	m	73,645
	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,575

Total эл.часть

		1.6. светильники		
23	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную	м3	6,000
	9312040019600	Sapator	h-om	14,340
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
24	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	м3	6,000

		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка грунта		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,580
25	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона М-150 под светильники Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,106
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	508,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	96,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,080
	7212030022700	Sudor	h-om	5,080
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,080
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	508,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,540
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,064
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,620
27	08-03-594-11	Светильник 100W на выносных солнечных панелях мощностью не менее 80W	100 buc	0,440
	1	Затраты труда	h-om	139,480
	5333555522	светильник	buc	44,000
Total светильники				
1.7. озеленение				
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	119,800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	577,436
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	474,408
29	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли)	buc	199,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,980
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	99,500
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	206,960
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,398
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	23,880
	1714227322897	Fringhie cinera 9-16 mm	kg	1,990
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,990
30	цена рыночная	можжевельник	buc	30,000
	01	можжевельник	buc	30,000
31	цена рыночная	белая сирень 1-2 лет	buc	25,000
	02	белая сирень	buc	25,000
32	цена рыночная	фиолетовая сирень 1-2 лет	buc	25,000

	03	фиолетовая сирень	buc	25,000
33	цена рыночная	барборис темно-бордовый 1-2 лет	buc	17,000
	04	барборис	buc	17,000
34	цена рыночная	розы цвет заказчика	buc	20,000
	05	розы	buc	20,000
35	цена рыночная	хризантема	buc	30,000
	06	хризантемы	buc	30,000
36	цена рыночная	герань	buc	8,000
	07	герань	buc	8,000
37	цена рыночная	лаванда	buc	30,000
	08	лаванда	buc	30,000
38	цена рыночная	кустарник -спиреа и форзиция 1-2лет	buc	14,000
	09	кустарник спиреа	buc	14,000
39	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Посадки туя h-100-110cm 3-5лет	buc	96,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,920
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,640
	111100010003	туя	buc	96,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,192
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	11,520
	1714227322897	Fringhie cinera 9-16 mm	kg	0,960
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,960
40	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc	86,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,440
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	64,500
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	89,440
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,172
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	34,400
	1714227322897	Fringhie cinera 9-16 mm	kg	3,440
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	3,440
41	цена рыночная	ель обыкновенная 3-5лет	buc	9,000
	001	ель	buc	9,000
42	цена рыночная	катальпа шаровидная 1-2 лет	buc	15,000
	002	катальпу шаровидная	buc	15,000
43	цена рыночная	сафора японская 2-3 лет	buc	7,000
	003	сафора	buc	7,000
44	цена рыночная	сакура мат-л зак-ка 2-3 лет	buc	28,000
	004	сакура	buc	28,000
45	цена рыночная	мыльное дерево 2-3лет	buc	27,000
	005	мыльные деревья	buc	27,000
		2. оборудование		
46	цена рыночная	скамейки прямые с установкой	buc	33,000
	11	скамейки	buc	33,000
47	цена рыночная	скамейки полукруглые с установкой	buc	14,000

	12	скамейки полукруглые	buc	14,000
48	цена рыночная	урны для мусора с установкой	buc	24,000
	13	урны для мусора	buc	24,000
49	цена рыночная	контейнеры для раздельного сбора мусора	buc	3,000
	14	контейнеры для мусора	buc	3,000
50	цена рыночная	биотуалеты	buc	2,000
	15	биотуалеты	buc	2,000
51	цена рыночная	парковка для велосипедов с установкой	buc	2,000
	16	парковка для велосипедов	buc	2,000
52	цена рыночная	детский комплект с монтажом	buc	1,000
	17	детский комплект	buc	1,000
53	цена рыночная	тренажеры для взрослых в комплекте с монтажом	buc	1,000
	18	треножер для взрослых	buc	1,000
54	цена рыночная	арка бетон-металлическая смотреть проект с монтажом	buc	1,000
	20	арка	buc	1,000
55	цена рыночная	шахматная доска	buc	2,000
	22	шахматная доска	buc	2,000
56	цена рыночная	теннисная доска	buc	1,000
	23	теннисная доска	buc	1,000
57	цена рыночная	Уличное модульное зарядное устройство из 65 панель мощностью 390 W с преобразованием напряжением 220V для зарядки и освещения , с монтажом	buc	1,000
	52	зарядное устройство	buc	1,000
58	цена рыночная	пергола с качелями с установкой	buc	2,000
	72	пергола с качелями	buc	2,000
59	цена рыночная	видео камеры с установкой	buc	4,000
	92	видеокамеры	buc	4,000

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.