

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Plantarea florilor multianuale in sectorul Centru, pe 8 adrese, conform necesitatilor Preturii sectorului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a florilor multianuale pe adresele: Scuarul V. Dokuceaev, Scuarul N.Sulac (1), Scuarul N.Sulac (2), Sos.Hincesti colt Str.Kaczynski, Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Str.Sprincenoaia colt Str.Asachi, Str.Suruceanu 15/1, Strada Nicolae Testemitanu 30				
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta florile)	t	3,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	3,3300		
2	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale	m2	210,000 0		
	931006001992	Piesagist-floricultor <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	10,5000		
3	TsH225B	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - plante in ghiveciuri, diametru pana la 100 mm	1000 buc	0,8380		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	0,5279		
4	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de	1000 buc	0,8380		

1	2	3	4	5	6	7
		plantare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0726		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe simplefolia white Astilbe alba Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametral 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,3200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4416		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,8288		
	1111000100003	Plante florare - Astilbe simplefolia white Astilbe alba	buc	33,2800		
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,6336		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0112		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Astilbe arendsii Bumalda Astilbe Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in	100 buc	0,5400		

1	2	3	4	5	6	7
		ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 20-30 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7452		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,3986		
	1111000100003 2	Plante florare - Astilbe arendsii Bumalda Astilbe	buc	56,1600		
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,0692		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0189		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Arrenatherum variegatum Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 20-25 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligatoriul plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,3200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4416		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,8288		
	1111000100003 3	Plante florare - Arrenatherum variegatum	buc	33,2800		
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad),	m	0,6336		

1	2	3	4	5	6	7
		Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0112		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Anaphalis margaritcea Material săditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 20-25 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 11 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi)	100 buc	0,1800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2484		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4662		
	1111000100003 4	Plante florare - Anaphalis margaritcea	buc	18,7200		
	2010102906996	Lăturoaie răsărit (molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,3564		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0063		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Artemisia ludoviciana Pelin Material săditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 12-14 cm,	100 buc	0,1600		

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea plantei 10-15 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2208		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4144		
	1111000100003 5	Plante florare - Artemisia ludoviciana Pelin	buc	16,6400		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,3168		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0056		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Allium condensatum Ceapa decorativa Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1380		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2590		
	1111000100003 6	Plante florare - Allium condensatum Ceapa decorativa	buc	10,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,1980		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0035		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Alchenilla mollis Cretisoara Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) impetriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,0600		
	9310069019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0828		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1554		
	1111000100003 7	Plante florare - Alchenilla mollis Cretisoara	buc	6,2400		
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,1188		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0021		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Bergenia cordifolia Badan Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in	100 buc	0,3600		

1	2	3	4	5	6	7
		ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4968		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9324		
	1111000100003 8	Plante florare - Bergenia cordifolia Badan	buc	37,4400		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,7128		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0126		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Carex morrovi Variegata Iarba variegata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,3100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4278		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,8029		
	1111000100003 9	Plante florare - Carex morrovi Variegata Iarba variegata	buc	32,2400		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,6138		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0108		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Cerastium tomentosum Lina caprelor Material sador, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 9 cm cm, inaltimea plantei 8-10 cm. Obligativ plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,3200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4416		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,8288		
	1111000100003 10	Plante florare - Cerastium tomentosum Lina caprelor	buc	33,2800		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,6336		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0112		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Coreopsis grandiflora Early Sunrise Soarele diminetii Material sador, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute	100 buc	0,1800		

1	2	3	4	5	6	7
		radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5796		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,0878		
	1111000100003 14	Plante florare - Geranium cantabrigiense Biokovo	buc	43,6800		
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,8316		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0147		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
19	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Helenium Iarba mare Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1104		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2072		

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100003 15	Plante florare - Helenium larba mare	buc	8,3200		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,1584		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0028		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
20	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Heuchera Plum Pudding Heuchera Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,6600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9108		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,7094		
	1111000100003 16	Plante florare - Heuchera Plum Pudding Heuchera	buc	68,6400		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,3068		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0231		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
21	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hyssopus officinalis Isopul Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute	100 buc	0,3500		

1	2	3	4	5	6	7
		in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4830		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9065		
	1111000100003 17	Plante florare - Hyssopus officinalis Isopul	buc	36,4000		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,6930		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0122		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
22	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Hemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,1800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2484		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4662		

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100003 18	Plante florare - Hemerocallis lilioasphodelus Crin Bonaza	buc	18,7200		
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,3564		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0063		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
23	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Phlox paniculata Brumarele inalte Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 14-16 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminii, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,5400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7452		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,3986		
	1111000100003 19	Plante florare - Phlox paniculata Brumarele inalte	buc	56,1600		
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,0692		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0189		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
24	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Miscanthus sinensis 'MorningLight' Iarba de elefant Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante -	100 buc	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
		Urechiusa mielulu Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 10-15 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9936		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,8648		
	1111000100003 23	Plante florare - Stachys "Silver Carpet" Urechiusa mielulu	buc	74,8800		
	2010102906996	Laturaoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,4256		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0252		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
28	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Plumepoppy macleaya cordata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 30-50 cm, inaltimea plantei 25-30 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31	100 buc	0,1800		

1	2	3	4	5	6	7
		decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2484		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4662		
	1111000100003 24	Plante florare - Plumepoppy macleaya cordata	buc	18,7200		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,3564		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0063		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
29	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Waldsteinia ternata Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 15-20 cm, inaltimea plantei 15-20 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)	100 buc	0,6400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8832		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,6576		
	1111000100003 25	Plante florare - Waldsteinia ternata	buc	66,5600		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,2672		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0224		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
30	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Physostegia virginiana	100 buc	0,3600		

1	2	3	4	5	6	7
		Rachitica Material saditor, adaptat la conditii climaterice din zona centrala a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu radacini bine formate, crescute in amestec de sol fertil cu turba, pregatite pentru livrare in ghiveci cu diametrul 12-14 cm, inaltimea plantei 20-25 cm. Obligativu plantele sa fie prelucrate cu propamocarb hidroclorura + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) impotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4968		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9324		
	1111000100003 26	Plante florare - Physostegia virginiana Rachitica	buc	37,4400		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,7128		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0126		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
31	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Rosa shrub Trandafiri Roz Planta bine ramificata, (nu mai putin de 3-4 ramuri) viguroasa, sanatosă, nevatamata. Inaltimea tufei la maturitate 2,5 m. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale in interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil in functie de conditii meteo la zi).	100 buc	0,0200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0276		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0518		
	1111000100003 27	Plante florare - Rosa shrub Trandafiri Roz	buc	2,0800		
	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,0396		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. <i>Cheltuieli directe</i>	m3	0,0007		
32	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren - Salvia nemorosa Salvie, jales Material saditor, adaptat la condiții climatice din zona centrală a RM. Plante - sanatoase, nevirusate, calite, cu rădăcini bine formate, crescute în amestec de sol fertil cu turba, pregătite pentru livrare în ghiveci cu diametrul 15-20 cm, înălțimea plantei 15-20 cm. Obligatoriu plantele să fie prelucrate cu propamocarb hidroclorură + fosetil de aluminiu, (530+310 g/l) împotriva bolilor. Eliberarea/ Livrarea plantelor multianuale în interval 1 octombrie - 31 decembrie 2024 (flexibil în funcție de condiții meteo la zi)	100 buc	0,0900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1242		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2331		
	1111000100003 28	Plante florare - Salvia nemorosa Salvie, jales	buc	9,3600		
	2010102906996	Lăturoaie răsărit (molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	0,1782		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. <i>Cheltuieli directe</i>	m3	0,0032		
33	TsH03A	Extragerea pământului necesar amenajării spațiilor verzi, cu păstrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va stabili la fața locului, la necesitate, aproximativ 4 flori / m2, grosime strat până la 10 cm)	m3	21,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,5800		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
34		Sol pentru amenajare după plantare	m3	21,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare <i>Cheltuieli directe</i>	m3	21,0000		
35	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	21,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	23,3100		
36	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	29,4000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	5,3508		
37	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	21,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	15,5400		
38	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	29,4000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,3500		
	9310060019922	Muncitor deservire <i>Chelruieli directe</i>	h-om	29,4000		
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	6,5100		
40	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului	m2	210,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori / m2)		0		
	7129020012880	Peisagist-floricultor <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	29,4000		
41	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	210,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	27,3000		
42	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	2,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om	25,6200		
43	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000	100m2	2,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7410		
	1212121212121	apa	m3	9,4500		
	3110320003013	GAZ-53 OG <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	6,7410		
Total						
Total Lucrari de plantare a florilor multianuale						