

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4**  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (sectia „Geriatric nr. 2”)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	645,23
2	RCsO56A	Demontari: usi-демонтаж дверей	m2	116,80
3	RpCQ11D	Demontarea peretilor -разборка деревянных перегородок с остеклением	m2	73,00
4	CR06B	Demontarea captuseli (lambriuri) executate la peretii -демонтаж фанерной обшивки перегородок K=0,5)	m2	63,00
5	RpCH32A	Desfacerea elementelor din lemn -демонтаж деревянного каркаса перегородок	m2	63,00
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,-разборка линолеума	m2	388,00
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,(Разборка дощатых полов)	m2	105,00
8	RpCK28B	Demontare plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime,executate din rasinoase (демонтаж деревянных плинтусов ) K=0,3	m	620,00
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из ПЦП)	m2	60,00
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi cseramica (Разборка полов из керамических плит )	m2	243,00
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica (Разборка облицовочной плитки со стен)	m2	186,00
12	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение дверных проемов-21 проем	m2	10,00
13	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-демонтаж стен	m2	6,00

1	2	3	4	5
		под перемычки в дверных проемах		
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct a gunoiului pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala	t	156,00
15	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi dupa demolare	t	156,00
16	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	156,00
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>1.2.1. Pereti</b>		
17	CD58B	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m-кирпичная кладка проемов	m3	3,00
18	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv-перемычки	kg	170,00
19	RpCC02A	Cofraje din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	37,80
20	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, grinzi, placi, plansee la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-перемычки	m3	6,00
21	RpCJ35A	Crapturilor in tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -расшивка трещин в штукатурке	m2	322,61
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-по трещинам	m2	322,61
23	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2)	kg	1 245,00
24	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка трещин	m2	322,61
25	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4)	m2	322,61



1	2	3	4	5
26	RCsB15A	Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)	m2	1 407,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (БЕТОНОКОНТАКТ)-под облицовку плиткой	m2	208,00
28	CF50B	Finisarea cu chit la pereti -выравнивание поверхности стен под облицовку плиткой	m2	208,00
29	CI07A	Placarea din faianta smaltuita, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi , inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu chit-облицовка стен плиткой	m2	208,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (БЕТОНОКОНТАКТ)-под штукатурку ЦПР части стен и перегородок	m2	645,23
31	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка ЦПР части стен и перегородок	m2	645,23
32	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2)	kg	2 259,00
33	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafate plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4)	m2	645,23
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (БЕТОНОКОНТАКТ)-под штукатурку сухой смесью стен и откосов	m2	1 406,80
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos -шт-ка сухой смесью стен и откосов	m2	1 406,80
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 406,80
37	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=35 (до толщины шт-ки-4 см)	m2	1 406,80
38	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	650,00

1	2	3	4	5
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri	m2	2 374,64
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri	m2	2 374,64
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri (chit- "Mesterul Manole")	m2	2 374,64
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri	m2	2 374,64
43	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual ( cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri	m2	2 374,64
		<b>1.2.2. Tavane</b>		
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	632,00
		<b>1.2.3. Pardosele</b>		
45	CN14A	Finisaje transparente pe suprafetele pardoselei vechi cu grunt beton contact	m2	60,00
46	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,00
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4)	m2	60,00
48	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2	16,00
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	167,00
50	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: снимается на 1 мм толщины) K=5	m2	-167,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele (BETONCONTACT)	m2	278,00

1	2	3	4	5
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	278,00
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы на клею)	m	168,00
54	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков с антисептированием по лагам)	m2	105,00
55	CG34A	Pardoseli din placi OSB-выравнивание полов плитами ОСБ-3	m2	205,00
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	354,00
57	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag (Плинтуса деревянные, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)	m	452,00
		<b>1.2.4. Diferite</b>		
58	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб после монтажа коммуникаций	m	166,00