

**Lucrari de reparatie curenta a  
birourilor si a sistemii de incalzire  
din incinta ATAS Causeni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Electricitate**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	150,0000
2	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	72,0000
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	320,0000
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	222,0000
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	320,0000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Echipament electric</b>		
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (48 module)	buc	1,0000
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (36 module)	buc	1,0000
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (24 module)	buc	2,0000
9		Bara de conexiune a firului de N pentru 16	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		conexiuni, 141 mm, In=100A		
10		Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	5,0000
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	52,0000
12	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit	buc	1,0000
		<b>2.2. Echipament pentru iluminare</b>		
13	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,3800
14	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0200
15		Corp de iluminat LED 48W 600*600	buc	38,0000
16		Corp de iluminat EXIT	buc	2,0000
		<b>2.3. Produse electrice</b>		
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2200
18		Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc	22,0000
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	1,1500
20		Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	115,0000
21		Rama pentru priza cu 3 locuri	buc	35,0000
22		Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intreruptoarelor, 85x85 mm, IP20	buc	137,0000
23	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	25,0000
24		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	25,0000
		<b>2.4. Cablu</b>		

1	2	3	4	5
25	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	5,0000
26	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	9,0000
27	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2000
28	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1000
29	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2000
30		Cablu 3x1,5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	500,0000
31		Cablu 3x2,5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	900,0000
32		Cablu 5x4 mm <sup>2</sup> VVGng	m	10,0000
33		Cablu 5x6 mm <sup>2</sup> VVGng	m	10,0000
34		Cablu 5x10 mm <sup>2</sup> VVGng	m	10,0000
35		Cablu 5x16 mm <sup>2</sup> VVGng	m	20,0000
		<b>2.5. Materiale</b>		
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	14,0000
37		Tub gofrat d-20mm	m	1 400,0000
38	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,5000

1	2	3	4	5
39		Tub gofrat d-50mm	m	50,0000
		<b>3. Utilaj</b>		
40		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module	buc	1,0000
41		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module	buc	1,0000
42		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module	buc	2,0000
43		Descarcator SPD-20 3P B	buc	1,0000
44		Releu PH-47	buc	1,0000
45		Intrerupator automat BA47-29 IEK C-40A 3P	buc	1,0000
46		Intrerupator automat BA47-29 IEK C-16A 1P	buc	18,0000
47		Intrerupator automat BA47-29 IEK C-10A 1P	buc	10,0000
48		Automat diferential ABDT-32 C-16 30mA	buc	13,0000
49		Automat diferential ABDT-32 C-10 10mA	buc	1,0000
50		Intrerupator automat de sarcina VN-32 3P 63A	buc	1,0000
51		Intrerupator automat de sarcina VN-32 3P 40A	buc	3,0000
52		Intrerupator automat BA-47-29 3P C-50A	buc	1,0000
53		Intrerupator automat BA-47-29 3P C-25A	buc	2,0000
54		Contor electric LUNA 380V	buc	1,0000

Conducătorul grupului de lucru \_\_\_\_\_ Victoria GANDRABUR