

**CAIET DE SARCINI  
privind achiziționarea lucrărilor de reparații**

**1. Denumirea beneficiarului** Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

**2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Grupul de lucru pentru achiziții  
Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

**3. Obiectul achizițiilor:** Lucrări de reamplasare a panourilor de evidență a consumului de energie electrică la depozitul ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău

**Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției**

**Lista cu cantitățile de lucrări № 1**

Lucrări de reamplasare a panourilor de evidență a consumului de energie electrică la depozitul ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrări de construcție</b>				
1	DG05A	Decaparea de îmbrăcăminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	6,00
2	RpEJ04A	Lucrări pentru pozarea cablurilor: săpătura de pămînt manuală în spații limitate (sub 1,00 m lățime și pînă la 2,00 m adîncime)	m3	4,80
3	RpEJ04B	Lucrări pentru pozarea cablurilor: umplutură de pămînt, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maiul de mînă	m3	2,40
4	TsC54C	Strat de fundație din pietriș gr.-10 cm	m3	0,60
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	6,00
6	TrI1AA01C2	Încărcarea gunoiului din grupa A – grele și mărunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 2	t	1,5
7	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t	1,5
<b>Capitolul 2. Lucrări de montare</b>				
8	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranță, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	2,00
9	RpEG04A	Montarea tablourilor de distribuție electrică capsulate, compuse din cutii (de bare, de siguranțe, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din:	buc	2,00

1	2	3	4	5
		pînă la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj		
10	RpED01C1	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor, АПвзБ6IIIπ 4x70 mm <sup>2</sup>	m	37,00
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu	100 m	0,37
12	Pret de piata	Cărămidă	buc	125,00
13	Pret de piata	Nisip	m <sup>3</sup>	1,20
14	08-03-545-17	Carcasă metalică	kg	20,00
15	08-02-471-4	Priză de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,30
16	08-02-472-9	Conductor de legare la pămînt, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,12
		<b>Capitolul 3. Lucrări de încercare și măsurare</b>		
17	1-11-010-1	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a prizei de pămînt	1 măsurare	1,00
18	1-11-011-1	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt	100 puncte	0,14
19	1-11-013-1	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	14,00
20	1-11-028-1	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici	1 linie	4,00

**4. Termenul de efectuare a lucrărilor – 30 zile calendaristice**

**5. Termenul și condițiile de achitare:** fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.