

Lista cu cantitațiile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului: SA „CET-Nord”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: SA „CET-Nord”

3. Obiectul achiziției: Reparatia capitală a echipamentelor electrice a podului rulan KM-20/5t

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrări de demontare și instalare				
1	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi: tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise (sonerie)	buc	2,000
2	RpEA12A	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2"	m	4,000
3	RpEE24D	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: comutatoare (Intrerupator)	buc	8,000
4	RpEF23C	Demontari de armatura antiexploziva, reflector sau lampi monobloc pentru iluminatul de siguranta	buc	1,000
5	RpEC16B	Demontare priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	2,000
6	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou (розетка)	buc	2,000
7	08-02-394-3	Conductori pe role Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 35(ПС3-35)	100 m	0,630
8	pret	Conductor (ПВ3-35)	m	63,000
9	08-02-394-2	Conductori pe role Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 16 (ПС3-16)	100 m	2,270
10	pret	Conductor (ПВ3-16)	m	227,000
11	08-02-394-2	Conductori pe role Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 16 (ПС3-10)	100 m	2,280
12	pret	Conductor (ПВ3-10)	m	228,000
13	08-02-394-1	Conductori pe role Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 6 (ПВ3-4)	100 m	1,950
14	pret	Conductor (ПВ3-4)	m	195,000
15	08-02-394-1	Conductori pe role Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 6 (ПВ3-2,5)	100 m	2,990
16	pret	Conductor (ПВ3-2,5)	m	299,000
17	08-02-411-1	Furtun metalic si brasamente flexibile (металорукав 18 в изоляции)	100 m	0,150
18	08-02-411-1	Furtun metalic si brasamente flexibile (металорукав 25 в изоляции)	100 m	0,060
19	08-02-411-1	Furtun metalic si brasamente flexibile (металорукав 32 в изоляции)	100 m	0,100
20	755	Placa de cauciuc 2,0 mm	kg	20,000
21	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm. (Трубка ТУТ 33/10 10 кВ)	m	3,000
22	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra	m	2,000

1	2	3	4	5
		sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", (труба ВГП 32 мм)		
23	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", (труба ВГП 40 мм)	m	2,000
24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Профиль полиэтиленовый Г-образный)	m	10,000
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Короб кабельный металлический 50*50)	100 m	0,340
26	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Короб кабельный 80*80 мм)	100 m	0,120
27	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm (Перемычка заземления ПГС 25-280 У2,5)	m	30,000
28	RpED06A	Montarea la poduri rulante a sinei de rulare pentru caruciorul de cabluri la podurile rulante	m	13,000
29	08-01-001-1	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью, (A: 250 (установка трансформатора ОСОВ-0,25-У5 380/220/12))	buc	1,000
		2. Montarea utilajului		
30	08-03-640-1	Receptor de curent unelari pina la 12 inele (Cabinet de control SU1 CMBC-R-1 1x30-M4)	buc	1,000
31	08-03-640-1	Receptor de curent pina la 12 inele (Cabinet de control SU2, IPS-4-A5)	buc	1,000
32	08-03-599-13	Panouri de iluminat, montate pe perete cu buloane pe constructie (Щитки, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 15 p. (Tablou de distributie SU3 CB-12)	buc	1,000
33	08-03-571-7	Panouri de stelaj executate industrial, blocuri de rezistori pina la 1000V (Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 40 кг (Set de blocuri de rezistenta 1SR, 4SR SRZ-1, SRZ-4)	buc	1,000
34	08-03-571-7	Panouri de stelaj executate industrial, blocuri de rezistori pina la 1000 V (Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 40 кг, 2SR, 3SR SRZ-2, SRZ-3)	buc	1,000
35	08-03-535-2	Aparat de comanda nereglabile - controlor de comanda (Командоаппарат ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, массой до 15 кг, количество цепей до: 12)	buc	4,000
36	08-01-081-3	Aparat de comanda semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare, conectare (Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 12 (set de iluminare)	buc	8,000
37	08-03-508-3	Receptor de curent glisant fara constructie de reazam (Токоприемник скользящий без опорной)	buc	21,000

1	2	3	4	5
		конструкции, масса, кг, до: 25		
38	08-03-538-3	Intrerupator de linie sau terminal: de contact protejat de explozii, instalat suport metalic masa pina la 10kg (Выключатель путевой или конечный: контактный взрывозащищенный, в том числе маслonaполненный, устанавливаемый на металлическом основании, массой до 10 кг	buc	8,000
39	08-02-371-1	Aparat de demarare si reglare (Пускорегулирующий аппарат (Sistem de frinare GEGTKG-400m)	buc	1,000
40	08-02-371-1	Aparat de demarare si reglare (Пускорегулирующий аппарат (sistem de frinare GEGTKG-300 m)	buc	2,000
41	08-02-371-1	Aparat de demarare si reglare (Пускорегулирующий аппарат (Sistem de frinare GEGTKG-200M)	buc	1,000
		3. Utilaj electric		
42	pret piata	Cabinet de control SU1 (CMBC-R-1-1x30-M4)	buc	1,000
43	pret piata	Dulap de intrare si protectie SU2	buc	1,000
44	pret piata	Tablou de distributie SU3	buc	1,000
45	pret piata	Set de blocuri de rezistenta 1SR, 4SR SRZ-1, SRZ-4)	set	1,000
46	pret piata	Set de blocuri de rezistenta 2SR, 3SR SRZ-2, SRZ-3	set	1,000
47	pret piata	Set de controlere de comanda	set	1,000
48	pret piata	Set de iluminare si semnalizare	set	1,000
49	pret piata	Set de pontograf de carucior	set	1,000
50	pret piata	Set de intrerupator de limita	set	1,000
51	pret piata	Set de frinare (GEGTKG-400 m)	set	1,000
52	pret piata	Set de frinare (GEGTKG-300 m)	set	2,000
53	pret piata	Set de frinare (GEGTKG-200 m)	set	1,000
54	pret piata	Set de produse pentru instalatii electrice	set	1,000
55	pret piata	Set de produse prin cablu si sirma	set	1,000
56	pret piata	Set materiale auxiliare	set	1,000
57	pret piata	Trusa de piese de schimb	set	1,000
		4. Punerea în funcțiune		
58	pret	Lucrari de punere in functiune a podului rulant	set	1,000