

_____Aprobat

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: *Капремонт участка дороги по ул. Ленина, с.Бешалма*

Autoritatea contractantă: Примария с. Бешалма

LP nr²¹⁰⁸⁰⁴⁷³ din 16.05.2023

[ocds-b3wdp1-MD-1684225352541](#)

Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAЕ;
- 4) Garanția pentru ofertă;
- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP (după caz).

- 1) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 2) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 3) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12)/
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 4) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 5) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 6) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)-
după caz;
- 7) Informații privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
- 8) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
- 9) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici
(anexa nr. 19) -după caz;
- 10) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
- 11) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
- 12) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
(anexa nr. 22);

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Капремонт участка дороги по ул. Ленина, с.Бешалма*

Autoritatea contractantă: : Примария с. Бешалма

3. Obiectul achizițiilor **Ремонт дороги по ул.Ленина с.Бешалма 2 этап**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Дорожные работы		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,7000
2	TsC02C11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	2,4000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	360,0000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,8000
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	270,0000

1	2	3	4	5
		(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)		
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	6,0000
7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,4000
8	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	1 700,0000
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) h=10 cm	m3	170,0000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)0,65 l/m2	t	1,1050
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см механически) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	1 700,0000

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____

