

**Lucrari de reparatie capitala  
a grupei nr.6 si 11 la gradinita  
nr.2 "Licurici" din mun.Cahul**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3 (EEF/IEI)**

**Lucrari electrice interioare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	80,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,200
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,000
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,000
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120mm,	buc	1,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,000
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m	5,000
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina	100 m	3,000

1	2	3	4	5
		la 25 mm (de creat resursa)		
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	8,000
13	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm <sup>2</sup>	m	30,000
14	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	300,000
15	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	400,000
16	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	100,000
17	Pret de piata	Cablu PV1-1x6,0mmp	m	15,000
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	23,000
19	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ЛПО LED, 2x18W IP31	buc	50,000
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LSP Led 2x18W	buc	4,000
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ДПО 4004 18W	buc	2,000
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, cu inscriptie iesire Led 1x12w	buc	2,000
23	RpEF01B	Montarea Corp de iluminat ЛБА3923А-2Х8W LED, IP31 cu acumulator	buc	2,000
24	RpEF01B	Montarea Corp de iluminat ДС-19 Led 18W IP31	buc	2,000
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB (de creat resursa)	100 buc	0,120
26		Cutie pentru priza KM4002	buc	24,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
27		Panou de distributie ПДВ-24з-1 36 (IP31)	buc	1,000
28		Automat BH32-3P 63A	buc	1,000
29		Automat BA47-29/1/B/10	buc	5,000
30		Automat АВДТ-32/2/С16/30	buc	6,000