

Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a fașadei la casa de cultura din satul Constantinovca comuna Pervomaisc, raionul Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Fasada desfacere		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	197,890
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	232,905
3	RpCU09A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	12,530
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,530
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. se demonteaza temporar burlanele cu montarea dupa reparatii K=2,000	m	10,000
6	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. inclusiv montarea dupa repatii cutie postala si steaguri Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	25,000
7	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare / scoterea de pe fasada a punctului de alimentare pe perioada reparatiei	buc	1,000
		2. Tavan		
8	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	2,400
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400

1	2	3	4	5
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / .Amestec uscat Knaf "Q4" 2mm(~1kg/m.p.)	m2	2,400
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / .Fibra de sticla 40g/m.p. incleziata pe clei special	m2	2,400
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chituire cu Knauf "SHEETROCK" 2mm	m2	2,400
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400
14	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	2,400
		3. Finisare exterioara . Peretii de tencuit cu tencuiala "Decor - Tinc" - RAL 9010		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	195,490
16	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund 5 cm K=2,500	m2	195,490
17	RCsN06A	Repararea profilurilor interioare, uzinate, cu latimea desfasurate de pina la 20 cm inclusiv, executate pe pereti	m	102,000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / .Fibra de sticla 40g/m.p. incleziata pe clei special	m2	195,490
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	195,490

1	2	3	4	5
20	425252	cornier perforat cu plasa 10cm din pvc	m	88,000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	195,490
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Tencuiala decorativa Coroad-20 Siliconat	m2	195,490
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	195,490
		4. Tocuri la timplarie		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,070
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	47,150
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / .Amestec uscat Knaf "Q4" 2mm(~1kg/m.p.)	m2	7,070
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chituire cu Knauf "SHEETROCK" 2mm	m2	7,070
28	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	7,070
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / scurgeri la ferestre cu latimea de 200mm	m	9,600
		5. Soclu desfacere		
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,850
31	RpCU09A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu	t	2,320

1	2	3	4	5
		incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga		
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2,320
		6. Soclul - placi artificiale de tip "Cosauti" - RAL 1001		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,850
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,850
35	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Soclul - placi artificiale de tip "Cosauti" de piatra decorativa Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	36,850
		7. Scari		
36	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	108,000
37	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	14,400
38	RpCL10A	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor. din placi prefabricate din beton trepta + contra trepta Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc.)=1,010	m	108,000
39	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment la odihna scarii	m2	14,400
		8. Reparatia pantei		
40	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	16,500
41	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,030
42	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3	0,400

1	2	3	4	5
		avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite		
43	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015	m2	15,000
44	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	8,100
45	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	229,090
46	RpCD01C2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	266,200
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice . 16,5m2 cu grosime 0,15m C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,480
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,480
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500
50	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / Pervaz din lemn se inlocuiesc elemente de prindere / Covrolin pentr exterior	m2	16,500
51	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2	m	32,000

1	2	3	4	5
		m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba		
52	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	9,500

Autoritatea contractantă _____

Data 25 iulie 2025