

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii totale la Casa de Cultura Puhoi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de reparatie in sala				
1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (carcasa metalica pentru scena)	kg	400,000
2	RpER14A	Demontarea elementului de iluminat decorativ	buc	3,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,810
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	500,000
1.2. Lucrari de reparatie la pereti				
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos MP75, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	500,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	500,000
7	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	500,000
1.3. Termoizolarea tavanului				
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,000
9	IzF10H	Strat termoizolator la acoperisuri, din placi din saltele din vata minerala gr=50 mm	m2	200,000

1	2	3	4	5
10	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 12 mm cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	200,000
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	200,000
		1.4. Reparatia tavanului in sala		
12	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din MDF 15 mm (culoarea alba) mm cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	10,000
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Executarea confectionii decorative din tabla 3x1000x2000)	kg	150,000
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii, culoarea rosie, la confectionii din tabla, decorative)	m2	12,600
		1.5. Timplarie		
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (perete din PVC 2000x5000 - 2 buc cu usi montate aparte)	m2	16,220
16	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usi (usa din PVC montata in perete din PVC 900x2100 - 2 buc)	m2	3,780
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (950x1900)	m2	1,805
		1.6. Alte lucrari		
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Executarea carcusei	kg	113,300

1	2	3	4	5
		pentru montarea ecranului pentru scena - Teava 40x30x3)		
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii la carcasa pentru montarea ecranului)	m2	5,600
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsitorii la scari, inclusiv balustrada)	m2	50,000
		2. Reparatii totale la scena		
		2.1. Desfaceri si demontari		
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	280,000
22	RpCK42E	Desfacerea treptelor	m	15,000
		2.2. Montare scena		
23	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	280,000
24	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	280,000
25	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	280,000
26	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	280,000
27	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Montarea mocheta la trepte scara)	m2	10,000

Primaria Puhos
 Primar interimar N.A. Nina Gurea