

**Piata agro-alimentara RI Stefan**

**Voda, sat. Popeasca, str. 27**

**August. Obiect №083/21**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

## **Deviz-oferta № 6-1-1(M)**

### **Retele externe de alimentare cu apa si canalizare (marca REAC)**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                              |        |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte</b>                                                                                                                                                            |        |                                       |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                     | 100 m3 | 0,69                                  |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,414                                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3     | 2,12                                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 4,367                                 |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip, h=0,1m песчаный грунт | m3     | 2,74                                  |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,671                                 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3     | 25,08                                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 7,775                                 |

| 1                                                   | 2                | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 5                                                   | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv     | m3     | 10,70  |
|                                                     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,025  |
|                                                     | 4100116202806    | Apa                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,07   |
| 6                                                   | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,43   |
|                                                     | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,469  |
| 7                                                   | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,43   |
|                                                     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,793  |
|                                                     | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut.  | 4,468  |
| <b>Total Lucrari de terasamente pentru conducte</b> |                  |                                                                                                                                                                                             |        |        |
|                                                     |                  | <b>1.2. A1 Apeduct</b>                                                                                                                                                                      |        |        |
| 8                                                   | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (D50x3 PE100 SDR17 PN6)                                             | m      | 55,00  |
|                                                     | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,98   |
|                                                     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,99   |
|                                                     | 2521216710001150 | Teava polietilena D50x3 PE100 SDR17 PN6                                                                                                                                                     | m      | 55,165 |
|                                                     | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                         | m      | 59,40  |
|                                                     | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                    | h-ut.  | 2,20   |
|                                                     | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                               | h-ut.  | 2,20   |
| 9                                                   | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (D20x2 PE100 SDR11 PN16)                                            | m      | 5,00   |
|                                                     | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,18   |
|                                                     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,09   |
|                                                     | 2521216710001120 | Teava polietilena D20x2 PE100 SDR11 PN16                                                                                                                                                    | m      | 5,015  |
|                                                     | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                         | m      | 5,40   |
|                                                     | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                    | h-ut.  | 0,20   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                         | 4     | 5     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,20  |
| 10 | SD17A            | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (поливочный кран: вентиль запорный муфтовый Ду=25мм =2шт, Рукав резино-тканевый Ф25 дл=20м)                | buc   | 1,00  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om  | 4,20  |
|    | 2913137324302025 | Hidrant de incendiu, поливочный кран: вентиль запорный муфтовый Ду=25мм                                                                                                                   | buc   | 2,04  |
|    | 2522147331400025 | Furtun pt. hidrant de incendiu Рукав резино-тканевый Ф25                                                                                                                                  | m     | 20,40 |
| 11 | SF50A            | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел: Водомер, вентиль, фильтр, обратный клапан, спускной тройник, переход) монтаж | set   | 1,00  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om  | 10,06 |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om  | 2,50  |
|    | 2735725900310    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                   | kg    | 2,448 |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                              | kg    | 0,031 |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                           | h-ut. | 0,04  |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut. | 1,60  |
| 12 | Pret             | Вентиль запорный муфтовый Ду=40мм                                                                                                                                                         | buc   | 2,00  |
|    | 71000001         | Вентиль запорный муфтовый Ду=40мм                                                                                                                                                         | buc   | 2,00  |
| 13 | Pret             | Обратный клапан Ф40                                                                                                                                                                       | buc   | 1,00  |
|    | 71000002         | Обратный клапан Ф40                                                                                                                                                                       | buc   | 1,00  |
| 14 | Pret             | Спускной тройник Ф40x15 с вентилем Ф15                                                                                                                                                    | buc   | 1,00  |
|    | 71000003         | Спускной тройник Ф40x15 с вентилем Ф15                                                                                                                                                    | buc   | 1,00  |
| 15 | Pret             | Переход Ф40x15                                                                                                                                                                            | buc   | 2,00  |
|    | 71000004         | Переход Ф40x15                                                                                                                                                                            | buc   | 2,00  |
| 16 | SA34G            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (D100 l=0.5m GOST3262-75)                                            | buc   | 2,00  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,12  |
|    | 2522103304840100 | Teava din otel D100 l=0.5m GOST3262-75                                                                                                                                                    | m     | 1,00  |
|    | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3    | 0,09  |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg    | 0,048 |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg    | 0,018 |
|    | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                   | kg    | 0,04  |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                              | kg    | 0,856 |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,00  |

| 1                       | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                         | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3    | 0,005 |
|                         | 4100116202820        | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,002 |
| 17                      | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец под втулку Д=40)                                                                     | buc   | 2,00  |
|                         | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,78  |
|                         | 2875274110100<br>ф40 | Piese de legatura Фланец под втулку Д=40                                                                                                                                                                                      | buc   | 2,00  |
|                         | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                 | buc   | 2,02  |
|                         | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                    | buc   | 8,00  |
| 18                      | AcA53A               | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Втулка под фланец Д=40) | buc   | 2,00  |
|                         | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,60  |
|                         | 2523156713811<br>40  | Fiting polietilena Втулка под фланец Д=40                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,02  |
|                         | 2940600003015        | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 1,20  |
|                         | 3110320012304        | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 1,20  |
| 19                      | SD01A                | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран пробно-спускной Ф15)                                                                                  | buc   | 1,00  |
|                         | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,13  |
|                         | 2913124202100<br>15  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (Кран пробно-спускной Ф15)                                                                                                                                                    | buc   | 1,00  |
|                         | 2913124204200        | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,00  |
| 20                      | SD01A                | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран водоразборный Ф15)                                                                                    | buc   | 1,00  |
|                         | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,13  |
|                         | 2913124202100<br>k15 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord (Кран водоразборный Ф15)                                                                                                                                                      | buc   | 1,00  |
|                         | 2913124204200        | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,00  |
| <b>Total A1 Apeduct</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|                         |                      | <b>1.3. C1Canalizare хоз-фекальная самотечная</b>                                                                                                                                                                             |       |       |
| 21                      | AcA08A               | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4                                                                          | m     | 8,50  |
|                         | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 2,55  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5     |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    | 1400500             | Teava din PVC mufata de 9 m lungimeSN4 D160mm                                                                                                                                                                                                                               | m     | 8,84  |
|    | 2952270003306       | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,009 |
| 22 | SB05C               | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC SN4                                                                                                             | m     | 1,00  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,58  |
|    | 252121670021050     | Teava din PVC d=50mm PVC SN4                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 1,071 |
|    | 2416406110467       | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,01  |
|    | 2320167317232       | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,007 |
|    | 2320116200572       | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,006 |
| 23 | SF04A               | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m  | 0,10  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,008 |
| 24 | 10-06-048-05        | Pozarea cablurilor fibro-optice in transee (Лента сигнальная) Kh-om=0,3                                                                                                                                                                                                     | 1 km  | 0,085 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,587 |
| 25 | Pret                | Лента сигнальная                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 8,50  |
|    | 835153001           | Лента сигнальная                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 8,50  |
| 26 | SB28A               | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Сифон двухоборотный Д=50мм)                                                                                                                                                                       | buc   | 1,00  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,25  |
|    | 25231267211550501   | Sifon de pardoseala Сифон двухоборотный Д=50мм                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,01  |
|    | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,004 |
|    | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,01  |
| 27 | SB06D2              | Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Тройник косой Д=100x50)                                                                                                                                                       | buc   | 1,00  |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,01  |
|    | 2523156713100101105 | Ramificatie dubla din PVC, tip U, pentru canalizare - Тройник косой Д=100x50 ПВХ                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,02  |
|    | 2416406110467       | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,242 |
|    | 2320167317232       | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,116 |
|    | 2320116200572       | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,11  |
| 28 | RpIF09B             | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la                                                                                                                                                             | m     | 1,00  |

| 1                                                  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                    |                     | D=12x9 la D=54x9 mm (Скорлупа из жесткого пенополиуретана с фольгой б=30мм ППУ D50)                                                                                                                                     |        |       |
|                                                    | 7136040011800       | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,42  |
|                                                    | 332051735223c<br>50 | Termoizolatie conducte Скорлупа из жесткого пенополиуретана с фольгой б=30мм ППУ D50                                                                                                                                    | m      | 1,082 |
| <b>Total C1Canalizare хоз-фекальная самотечная</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
|                                                    |                     | <b>1.4. Lucrari de terasamente pentru camine</b>                                                                                                                                                                        |        |       |
| 29                                                 | TsC03B1             | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                   | 100 m3 | 0,112 |
|                                                    | 2952260003501       | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                             | h-ut.  | 0,276 |
| 30                                                 | TsA20B              | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                               | m3     | 0,23  |
|                                                    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,474 |
| 31                                                 | TsD03A1             | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,058 |
|                                                    | 2952260003554       | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                   | h-ut.  | 0,038 |
| 32                                                 | TsD05B              | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                               | 100 m3 | 0,058 |
|                                                    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,512 |
|                                                    | 2952270004021       | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                   | h-ut.  | 0,547 |
| 33                                                 | TsD01B              | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu              | m3     | 1,45  |
|                                                    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,45  |

| 1                                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5     |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 34                                                | TsD04C        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                            | m3     | 1,45  |
|                                                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,073 |
|                                                   | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,145 |
| 35                                                | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) | 100 m3 | 0,042 |
|                                                   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut.  | 0,082 |
| 36                                                | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                | t      | 7,14  |
|                                                   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                    | h-ut.  | 0,543 |
| 37                                                | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,042 |
|                                                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,013 |
|                                                   | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,00  |
|                                                   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut.  | 0,014 |
| <b>Total Lucrari de terasamente pentru camine</b> |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
|                                                   |               | <b>1.5. Camine</b>                                                                                                                                                                                                   |        |       |
| 38                                                | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc.)                                          | m3     | 1,21  |
|                                                   | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,168 |
|                                                   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,497 |
|                                                   | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                            | m3     | 0,243 |
|                                                   | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                   | m2     | 0,147 |
|                                                   | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,012 |
|                                                   | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,325 |
|                                                   | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,134 |
|                                                   | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,098 |
|                                                   | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,005 |
|                                                   | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut.  | 2,239 |
| 39                                                | Pret          | KЦД-15                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,00  |
|                                                   | 2661126433152 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                       | buc    | 1,00  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                            | 4     | 5     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|    | 0                    |                                                                                                                                                                              |       |       |
| 40 | Pret                 | KIŁ-15-6                                                                                                                                                                     | buc   | 1,00  |
|    | 2661126433201<br>56  | Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-6                                                                                                                                         | buc   | 1,00  |
| 41 | Pret                 | KIŁ-15-9a                                                                                                                                                                    | buc   | 1,00  |
|    | 2661126433201<br>59a | Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-9a                                                                                                                                        | buc   | 1,00  |
| 42 | Pret                 | KIŁPI1-15-1                                                                                                                                                                  | buc   | 1,00  |
|    | 2661126433101<br>51  | Placi prefabricate pt. camine KIŁPI1-15-1                                                                                                                                    | buc   | 1,00  |
| 43 | Pret                 | KIŁO-1                                                                                                                                                                       | buc   | 1,00  |
|    | 2661126433199<br>00  | Inel prefabricat pt. camine KIŁO-1                                                                                                                                           | buc   | 1,00  |
| 44 | Pret                 | Capacul cu rama din fonta, JI                                                                                                                                                | buc   | 1,00  |
|    | 2875274200000<br>JI  | Capacul cu rama din fonta (JI)                                                                                                                                               | buc   | 1,00  |
| 45 | Pret                 | Scoabe din otel                                                                                                                                                              | kg    | 1,70  |
|    | 2811236305660<br>081 | Scoabe din otel pt.camin                                                                                                                                                     | kg    | 1,70  |
| 46 | IzD03A               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t     | 0,002 |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om  | 0,003 |
|    | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                     | kg    | 0,007 |
|    | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                 | kg    | 0,00  |
| 47 | IzD04A               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t     | 0,002 |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                          | h-om  | 0,008 |
|    | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                 | kg    | 0,01  |
|    | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                 | kg    | 0,001 |
| 48 | DA11C                | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                          | m3    | 0,55  |
|    | 7129020012800        | Pavator                                                                                                                                                                      | h-om. | 0,77  |
|    | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                         | m3    | 0,699 |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                             | h-ut. | 0,096 |
| 49 | DB16B                | Imbracaminte de beton asfaltic cu                                                                                                                                            | m2    | 5,50  |



| 1                                   | 2             | 3                                                                                                         | 4     | 5     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                     |               | agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка вокруг колодцев) |       |       |
|                                     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                | h-om. | 0,495 |
|                                     | 11100013      | Mixtura asfaltica preparata la cald                                                                       | t     | 0,39  |
|                                     | 290004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                          | h-ut. | 0,048 |
|                                     |               |                                                                                                           |       |       |
| <b>Total Camine</b>                 |               |                                                                                                           |       |       |
|                                     |               |                                                                                                           |       |       |
| Total                               |               |                                                                                                           |       |       |
| Asigurarea sociala si medicala      |               |                                                                                                           |       |       |
| Cheltuieli de transport             |               |                                                                                                           |       |       |
| Cheltuieli pentru depozit           |               |                                                                                                           |       |       |
| Total cheltuieli directe            |               |                                                                                                           |       |       |
| Cheltuieli de regie                 |               |                                                                                                           |       |       |
| Total                               |               |                                                                                                           |       |       |
| Beneficiu de deviz                  |               |                                                                                                           |       |       |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |               |                                                                                                           |       |       |
|                                     |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                          |       |       |
| 50                                  | Pretul firmei | Водомер Д=15мм "С"                                                                                        | buc   | 1,00  |
|                                     | 71000008      | Водомер Д=15мм "С"                                                                                        | buc   | 1,00  |
| 51                                  | Pretul firmei | Фильтр сетчатый Ф40мм                                                                                     | buc   | 1,00  |
|                                     | 71000010      | Фильтр сетчатый Ф40мм                                                                                     | buc   | 1,00  |
|                                     |               |                                                                                                           |       |       |
| Total                               |               |                                                                                                           |       |       |
| Cheltuieli de depozitare            |               |                                                                                                           |       |       |
| <b>Total Utilaj</b>                 |               |                                                                                                           |       |       |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

