

str. Dimitrie Cantemir, PC 00+00-PC 05+45,00.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,545
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,676
		1. str. Dimitrie Cantemir, PC 00+00-PC 05+45,00.		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	6,775
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	6,775
3	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 280,51
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	6,775
		1.2. Demolarea structurii rutiere		
5	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	272,66
6	TrI1AC05E1	Incarcarea materialelor de la demolare	t	32,72
7	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,72
8	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,14
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=14cm	m3	618,61

1	2	3	4	5
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	6,186
11	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 113,50
12	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	6,186
1.3. Amenajarea sistemului rutier				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare, volumul calculat conform normei DA12B)	100 m3	5,687
14	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	722,27
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta de la DEMOLARE, h=0.14m)	m3	399,94
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Amestec C4 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4 de piatra sparta M400, h=0.15m)	m3	428,34
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	1,915
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5	m2	2 945,74
19	material	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	8,84
20	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (pinteni)	m3	1,10

1	2	3	4	5
		1.4. Montarea bordurei pe verticala		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	58,86
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	981,00
23		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	5,89
		1.5. Montarea bordurei pe orizontala		
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	49,00
25		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,57
		1.6. Drumuri laterale		
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	16,74
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	279,00
28		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,67
29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=6cm)	m3	31,19
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=14cm	m3	72,78
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	1,04
32	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	228,74
33	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,04
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	1,994
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	1,994

1	2	3	4	5
		catg. II (incarcarea)		
36	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	376,86
37	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,994
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare, volumul calculat conform normei DA12B)	100 m3	1,323
39	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	168,00
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta de la DEMOLARE, h=0.14m)	m3	93,05
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Amestec C4 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4 de piatra sparta M400, h=0.15m)	m3	99,70
42	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.15m	m3	99,70
43	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	14,50
44	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	14,50
45		Mastic bituminos (0.043 m3)	kg	60,20
46	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	14,50
47	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a	m	14,50

1	2	3	4	5
		grosimii se adauga sau se scade ($k=3$)		
		1.7. Ajustarea capacelor la fintini		
48	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine		
49	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor)	buc	14,00
50	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	m3	7,36
			buc	14,00
		1.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
51	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	9,00
52	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	6,00
53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	4,00
54	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	2,00
55	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x1050	buc	1,00
56	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	25,35

str. Razesilori, PC 00+00-PC 04+20,10.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,420
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,690
		1. str. Razesilori, PC 00+00-PC 04+20,10.		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	2,355
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	2,355
3	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	445,15
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,355
		1.2. Demolarea structurii rutiere		
5	PJ06B	Darimarea betoanelor din structura rutiera	m3	66,26
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	72,61
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	268,24
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip-pietris	m3	90,51
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	4,98

1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)		
10	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 094,76
11	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	4,98
		1.3. Amenajarea sistemului rutier		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare, volumul calculat conform normei DA12B)	100 m3	3,13
13	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	397,00
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta de la DEMOLARE, h=0.14m)	m3	219,83
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Amestec C4 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4 de piatra sparta M400, h=0.15m)	m3	222,07
16	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.15m	m3	235,53
17	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	17,50
18	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	17,50
19		Mastic bituminos (0.054 m3)	kg	75,60
20	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-	m	17,50

1	2	3	4	5
		20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi		
21	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)	m	17,50
		1.4. Montarea bordurei pe verticala		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	45,30
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	755,00
24		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	4,54
		1.5. Drumuri laterale		
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	33,54
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	559,00
27		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	3,40
28	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=6cm)	m3	48,40
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=14cm	m3	112,90
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	1,613
31	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	354,95
32	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,613
33	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	125,30
34	TrI1AC05E1	Incarcarea materialelor de la demolare	t	18,00
35	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,08
37	PJ06B	Darimarea betoanelor	m3	3,17

1	2	3	4	5
38	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,032
39	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,90
40	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,03
41	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (consolidare scari)	m3	3,17
42	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	10,55
43	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	3,14
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	3,14
45	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	592,90
46	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,14
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare, volumul calculat conform normei DA12B)	100 m3	2,082
48	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	264,40
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta de la DEMOLARE, h=0.14m)	m3	146,40

1	2	3	4	5
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Amestec C4 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4 de piatra sparta M400, h=0.15m)	m3	156,86
51	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.15m	m3	156,86
52	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	15,75
53	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	15,75
54		Mastic bituminos (0.047 m3)	kg	65,80
55	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	15,75
56	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)	m	15,75
		1.6. Ajustarea capacelor la fintini		
57	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	14,00
58	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor)	m3	7,36
59	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	14,00
		1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
60	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	11,00
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	8,00

1	2	3	4	5
62	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	6,00
63	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	9,00
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x1050	buc	1,00
65	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	14,55

str. Gavriil Musicescu, PC 00+00-PC 02+26,08.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,226
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,481
		1. str. Gavriil Musicescu, PC 00+00-PC 02+26,08.		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	2,46
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	2,46
3	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	465,22
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,46
		1.2. Demolarea structurii rutiere		
5	PJ06B	Darimarea betoanelor din structura rutiera	m3	85,47
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,41
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	164,10
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	2,55

1	2	3	4	5
9	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	561,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,55
1.3. Amenajarea sistemului rutier				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare, volumul calculat conform normei DA12B)	100 m3	1,63
12	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,45
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta de la DEMOLARE, h=0.14m)	m3	114,87
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Amestec C4 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4 de piatra sparta M400, h=0.15m)	m3	116,04
15	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.15m	m3	123,07
16	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	10,50
17	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	10,50
18		Mastic bituminos (0.03 m3)	kg	42,00
19	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	10,50

1	2	3	4	5
20	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ($k=3$)	m	10,50
		1.4. Montarea bordurei pe verticala		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	25,26
22	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	421,00
23		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,53
		1.5. Drumuri laterale		
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	31,80
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	530,00
26		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	3,20
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	2,21
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	2,21
29	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	417,78
30	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,21
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare, volumul calculat conform normei DA12B)	100 m3	1,61
32	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	204,40
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere	m3	113,17

1	2	3	4	5
		mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta de la DEMOLARE, h=0.14m)		
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Amestec C4 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Amestec C4 de piatra sparta M400, h=0.15m)	m3	110,23
35	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.15m	m3	110,23
36	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	11,00
37	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	11,00
38		Mastic bituminos (0.033 m3)	kg	46,20
39	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	11,00
40	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (k=3)	m	11,00
		1.6. Ajustarea capacelor la fintini		
41	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	10,00
42	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor)	m3	5,26
43	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	10,00
		1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	7,00

1	2	3	4	5
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	5,00
46	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	4,00
47	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	6,00
48	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6,07