

Obiectivul: Primăria com. Cuhnești, rn. Glodeni

Obiectul: Stadionul central din com. Cuhnești, rn. Glodeni. Parcul generațiilor.

Devizul: Amenajarea Parcului generațiilor. Lucrări de amenajare prin pavaj, iluminat și spații verzi.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.5.3

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт).	m3	37,0000
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,5500
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт).	m3	33,0000
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2300
3	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт).	100m2	0,2700
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9629
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта).	100m3	0,3500
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0870
4.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,6365
5	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя, оптимально смешанного, выполненный вручную).	m3	27,0000
5.1	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	27,2160
5.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3500
5.3	7129020012800	Pavator	h-om	28,0800
5.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,2640
5.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1350
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m	200,0000
6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,6000
6.2	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	201,0000
6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,6000
6.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,0000
6.5	7129020012800	Pavator	h-om	178,0000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2	270,0000
7.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	274,0500
7.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	432,0000
7.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 124,9000
7.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3500
7.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,5560
7.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,4000
7.7	7129020012800	Pavator	h-om	156,3300
7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2660
8	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Столбы для электропроводки во дворах. садах или площадках, готовые: металлические, высотой 5,1-10 м, включая копку ям и засыпку).	buc	10,0000
8.1	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	10,1000

8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,8400
8.3	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	89,0000
8.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,2000
8.5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2500
9	Material	Corp de iluminat P=50w + panou fotovoltaic+ cablu electric	buc	10,0000
10	TsH91A	Instalare Scrânciob (leagăn)	buc	4,0000
10.1	2513206621460	Scrânciob (leagăn)	buc	4,0000
10.2	2663102100000	Beton	m3	0,1440
10.3	4100126202818	Apă	m3	0,6000
10.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6000
10.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8000
10.6	7123010010200	Betonist	h-om	19,4000
11	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc	16,0000
11.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	16,0000
11.2	2663102100000	Beton	m3	0,5760
11.3	4100126202818	Apă	m3	2,4000
11.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,6000
11.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2000
11.6	7123010010200	Betonist	h-om	29,6000
12	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc	16,0000
12.1	2030112931102	Urne	buc	16,0000
12.2	2663102100000	Beton	m3	1,3440
12.3	4100126202818	Apă	m3	2,4000
12.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,6000
12.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2000
12.6	7123010010200	Betonist	h-om	29,6000
13	TsH17B	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal, gropile având lățimea de până la 2 m și adâncimea de până la 1,50 m, în teren mijlociu (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, средний грунт).	m3	11,0000
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,8000
14	TsH24A	Plantări arbuști fără balot (Посадки без кома земли).	buc	50,0000
14.1	1111000100002	Puiți arbuști foioase fără balot	buc	52,0000
14.2	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000
14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000
14.4	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	60,0000
15	TsH24C	Plantări puiți de arbori foioși, fără balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли).	buc	21,0000
15.1	1111000100001	Puiți arbori foioase fără balot	buc	21,8400
15.2	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0420
15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8400
15.4	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	25,2000

Proiectant:



(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.