

**Lucrari de reparatii la  
acoperisul Sediului Consiliului  
raional Edinet  
str.Independentei nr.33**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2000**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	220,000
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	511,200
3	RpCP44B	Demontarea constructiiei din beton armat( Stema R.M)	kg	180,000
4	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton,(planseu) avind grosimea de pina la 20 cm pentru instalarea ancorei la piloni	buc	148,000
5	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14 mm, (Buloane montate in beton la piloni si maurlat )	kg	48,000
6	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 AIII fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 12 mm(Centura seismica)	kg	120,000
7	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii (Centura seismica, piloni )	m2	18,000
8	CA04B	Beton turnat in placi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	3,100
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,000
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	551,200

1	2	3	4	5
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. K=0.0063		
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	551,200
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata grosime 0.5 mm(Corea sau similar) cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	551,200
13	RpCI12A	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la Parapet., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,45 mm grosime cu tabla zincata	m2	36,200
14	CK26B	Cornier din tabla zincata( Element de inbinare invelitoare cu parapet 20*20cm prins cu dibluri de metal)	m	44,000

Preşedintele grupului de lucru

Nicolai MELNIC