

Obiectivul: I.P. Liceul teoretic Mihai Eminescu din or. Cimişlia

Obiectul: Gard la terenul de fotbal.

Devizul: Lucrări de construcție

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.16.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Gard dinp-arte a Sud Est a terenului		
1	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	9,0000
2	CB02D4	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv, pentru inaltime ale elementelor mai mari de 3 m.	m2	2,0000
3	CC01C3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	81,0000
4	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	136,0000
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20	m3	6,0000
6	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv.(sudarea cornierelor la stilpi	m	17,0000
7	CL18A Aplicativ	Confectii metalice diverse pentru fixarea gardului (cornier 60x6 34,7 kg, cornier 50x5 -21,4 cg, şină 90,6 -21,4 kg,piuliţe M8 42 buc)	kg	80,2000
8	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	1,3600
9	CN26A21	Vopsitorii executata la sol cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru primul strat de miniu de plumb .	t	1,3600
10	CN26A22	Vopsitorii executata la sol cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb .	t	1,3600
11	RpCP16A Aplicativ	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla.(Plasă Rabiț 55x55mm D-3,0mm)	m2	189,0000
12	33-04-008-2 Aplicativ	Suspendarea manuala a Cablului de otel pentru susținerea plasei cu d 8mm (sunt prevăzute resursele: 1. Cablu de otel pentru susținerea plasei cu d 8mm. 2. manopera 3. utilajele)	1 km	0,3000
13	pret de piață	Întinzător pentru cablu de otel M10	buc	31,0000
14	pret de piață	Clemă pentru cablu de otel d 10mm	buc	31,0000
		TOTAL Gard dinp-arte a Sud Est a terenului		
		Gard din partea de Nord-Vest terenului		
15	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	3,0000
16	CB02D4	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv, pentru inaltime ale elementelor mai mari de 3 m.	m2	1,5000
17	CC01C3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	32,0000
18	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	62,0000
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20	m3	2,5000
20	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv.(sudarea cornierelor la stilpi	m	6,0000
21	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	0,3930
22	CN26A21	Vopsitorii executata la sol cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual,	t	0,3930

		pentru primul strat de miniu de plumb .		
23	RpCP16A Aplicativ	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla. (Plasă Rabiț 55x55mm D-3,0mm)	m2	165,0000
24	CL18A Aplicativ	Confecții metalice diverse (cornier 60x6- 26,7kg, cornier 50x5 -3,6 cg, șină 70x6 -3 kg, piulițe M8 42 buc) .	kg	33,3000
		TOTAL Gard din partea de Nord-Vest terenului		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Verificat: Direcția dezvoltare
teritorială *[Signature]* V. Tocuz

Obiectivul: I.P. Liceul teoretic Mihai Eminescu din or. Cimișlia

Obiectul: Gard la terenul de fotbal.

Devizul: Utilaje

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.16.2

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	Pret de piață	Plasă de îngtădire sportiva cu ochul de 50x50x3 mm	m.p.	441,0000
2	pret de piață	Poarta de fotbal portabila din aluminiu (500x200cm)	buc	2,0000

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Verificat: Direcția dezvoltare
teritorială *[Signature]* V. Toșcu