

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa in sat.
Racovat r-nul Soroca. N14/21-
A1-CBA**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-1

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.Lucrari de
constructii. (Pl. A-1)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Cotlovan)	100 m3	0,580
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	1,189
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Perna de sol compacta din pamint -1.65m	100 m3	0,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,068
	4100126202818	Apa	m3	0,144
	3410540000001 6	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,040
	3410540000001 5	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,878
	3410540000001 7	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,734
	3410540000001 2	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,871
	3410540000001 3	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	0,893
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,464
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat-)	100 m3	0,030
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-util	0,068

1	2	3	4	5
		0,40-0,70 mc		
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,320
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,011
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,012
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,589
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,425
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,190
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,170
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	0,185
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,508
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,613
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10	m3	2,900
	7123010010200	Betonist	h-om	11,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,885
	2663102100035	Beton cl.C8/10	m3	3,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,293
	2922140007000	Macara	h-ut	0,725
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,160

1	2	3	4	5
11	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25	m3	0,800
	7123010010200	Betonist	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2663102100036	Beton cl.C20/25	m3	0,832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,207
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,449
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,007
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,414
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,414
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,041
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,069
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,110
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,138
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,166
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,612
	2010237318750	Distantieri	buc	0,675
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,045
14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	73,320
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,293
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	75,153
	2010237318750	Distantieri	buc	10,998
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,733
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	127,500

1	2	3	4	5
	7136080025001	Montator	h-om	26,775
	2811236309900	Confectii metalice	kg	133,926
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,575
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,288
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,275
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,128
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,824
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,998
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,499
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,070
	2320166200676	White spirit	kg	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125
17	TsC54C	Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu	m3	2,070
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,049
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,380
	4100126202818	Apa	m3	0,207
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,435
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,869
18	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	13,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,932
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,628
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,041
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,221
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,193
Total Lucrari de constructii				
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=38.0m)		
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,100

1	2	3	4	5
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,477
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	16,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,037
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,036
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,040
Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=38.0m)				
Прямые затраты				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**