

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Amenajarea acceselor pietonale a gradinitei din or.Vatra, str.Eminescu 31

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCB18G	(Pereu din beton armat h=10cm) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,560
2	RpCS20F	(gard metalic din casete cu plasa de rabita h=1.8m) Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	8,700
3	RpCS20E	(Gard metalic h=0.5m (se stramuta)) Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime	m	7,300
4	DB16H	(NUMAI COMPACTOR) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 222,690
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	651,000
6	RpCJ35A	(tencuiala soclu) Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,000
7	AcE07Bk=0.6	(Demontarea) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	10,000
8	AcA50Bk=0.6	(Demontarea) Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=200 mm	m	15,000
9	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	80,000
10	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,540
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	20,540
		2. Lucrari de montare		
12	DE11A	(100*25*8) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	651,000
13	DE18B	(h=40mm) Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 222,690
14	D1119	(Ridicarea fintinilor de canalizare din beton C20 cu 100mm) Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,300
15	AcE07A	(NUMAI LUCRU) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	10,000

1	2	3	4	5
		necarosabil tip I		
16	CA03G	(Pereu din beton C25 F200 W6) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	12,900
17	CC03C	(4C 5Bpl-150/5Bpl-150) Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	157,504
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	38,130
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,130
20	CF12Dk=0.67	(h=2cm) Tencuieli exterioare speciale in similipiatra, executate manual, exclusiv schela la fatade, socluri etc, cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var, driscuit din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat din piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip, spituite, cu grosimea stratului superior de 3 cm	m2	149,400
21	CO06A4 f	Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,5 m , pe stilpi din teava patrat , montat in fundatii din beton simplu (Lucrari de montare (saparea gropilor,montarea stilpilor si executarea fundatiilor B-12,5), montarea panourilor Eco zincat)	m	8,700
22	pret	Stilp Eco 18 61*35*1mm , h=2.4m (cu capac patrat si sistem si fixare (2 buc/stilp)	buc	5,000
23	pret	Panou din sirma de ocel tip Eco zincat H=1,85m ,L=2.5m, d3.3mm	buc	4,000
24	CK14A f	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta metalica L-1.2m, h=1,85m tip Eco zincat)	m2	2,220