


**Lucrari de betonare a unei
portiuni de drum in satul
Horodiste , r-l Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B



Formular desfasurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum-beton 1100x3.5 = 3 850m2		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,082
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	385,000
	7129020012800	Pavator	h-om	231,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	78,155
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	469,315
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,170
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	99,330
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,775
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR4 d=3mm, 150x150mm	kg	2 271,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,357
	2873122004100	Plase sudate WR 4mm	kg	2 294,215
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,357
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,715
	2010237318750	Distantieri	buc	681,450
	2922140007000	Macara	h-ut	1,363
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi,	m3	385,000

1	2	3	4	5
		alei si platforme carosabile h=10cm, C20/25 M350		
	7123010010200	Betonist	h-om	1 189,650
	2663102100000	Beton	m3	388,080
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,960
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	223,685
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,258
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	121,275
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	51,975
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,935
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 805,650
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,870
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	138,600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	7,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,861
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,067
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,100
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,495
Total Drum-beton 1100x3.5 = 3 850m2				

Marica A. Jor