

## LISTA SERVICIILOR SOLICITATE

**Obiectul achizitiei : Servicii de intretinerea periodica si reparatii curente a drumurilor**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Раздел</b>		
		<b>1.1 Раздел</b>		
1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,00
		<b>1/2. Раздел</b>		
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00
		<b>1.3. Раздел</b>		
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,00
		<b>1.4. Раздел</b>		
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,00
		<b>1.5. Раздел</b>		
5	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	1,00
		<b>1.6. Раздел</b>		
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,00
		<b>1.7. Раздел</b>		
7	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U	buc	1,00



1	2	3	4	5
		prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)		
		<b>1.8. Раздел</b>		
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,00
		<b>1.9. Раздел</b>		
9	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,00
		<b>1.10. Раздел</b>		
10	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material Коэффициент к осн. зарплате=0,50 Коэффициент к стоимости материалов=0,60 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=0,80	100m2	1,00
		<b>1.11. Раздел</b>		
11	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,60 Коэффициент к машинам=0,80	m2	1,00
		<b>1.12. Раздел</b>		
12	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,00
		<b>1.13. Раздел</b>		
13	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	1,00
		<b>1.14. Раздел</b>		
14	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	1,00
		<b>1.15. Раздел</b>		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00



1	2	3	4	5
		<b>1.16. Раздел</b>		
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,00
		<b>1.17. Раздел</b>		
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,00
		<b>1.18. Раздел</b>		
18	DI70A	Deplasarea MAN - Tral de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,00
		<b>1.19. Раздел</b>		
19	TsC02B1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,00
		<b>1.20. Раздел</b>		
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,00
		<b>1.21. Раздел</b>		
21	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1,00
		<b>1.22. Раздел</b>		
22	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,00
		<b>2. Раздел . Servicii de intretinera de rutina a drumurilor.</b>		
		<b>2.1. Раздел .</b>		
23	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,00



1	2	3	4	5
		<b>2.2.Раздел</b>		
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,00
		<b>2.3.Раздел</b>		
25	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,00
		<b>2.4Раздел</b>		
26	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	1,00
		<b>2.5.Раздел</b>		
27	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,00
		<b>2.6. Раздел.</b>		
28	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm ( k = 0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc	1,00
		<b>2,7,Раздел</b>		
29	TsG04B	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	ha	1,00
		<b>2,8,Раздел</b>		
30	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc	1,00
		<b>2,9,Раздел</b>		
31	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	1,00
		<b>2,10,Раздел</b>		
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	1,00



1	2	3	4	5
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm		
		<b>2,11,Раздел</b>		
33	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1,00
		<b>2,12,Раздел</b>		
34	DA08D2	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 20 cm dupa compactare, cu nisip	m2	1,00
		<b>2,13,Раздел</b>		
35	DA13B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,00
		<b>2,14,Раздел</b>		
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,00
		<b>3,Раздел Servicii pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>		
		<b>3,1</b>		
37	DF22A	Deplantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	1,00
		<b>3.2Раздел</b>		
38	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,00
		<b>3.3.Раздел</b>		
39	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,00
		<b>3.4.Раздел</b>		
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,00
		<b>3.5.Раздел</b>		



