

Lista cu cantitațile de lucrări № *PT 587*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	33-04-041-2	Demontarea bransamentelor LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	15,000
2	33-04-013-5	Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	15,000
3	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	13,000
4	33-04-003-5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,000
6	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	12,000
7	TsI50C10	Transportarea pilonilor din beton armat cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	45,000
8	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	4,700
9	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	8,900
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	20,000
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	12,000
12	33-04-005-1	Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 0,38 kV	buc	70,000
13	33-04-005-1	Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 0,38 kV	buc	60,000
14	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	4,000

1	2	3	4	5
15	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	18,000
		Capitolul 2. Materiale		
16		Cablu SIP 3x35+1x54	m	470,000
17		Cablu SIP 2x25	m	890,000
18		Fisie de montaj	m	150,000
19		Clama pentru banda	buc	150,000
20		Clama de ancora	buc	20,000
21		Suport CA 1500	buc	20,000
22		Clema cu suport	buc	70,000
23		Clema cu suport	buc	60,000
24		Clema de conexiune	buc	40,000
25		Clema de conexiune	buc	8,000
26		Suport la corpul de iluminat	buc	20,000
27		Pilon CV 9,5	buc	12,000
28		Corp de iluminat	buc	20,000

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitățile de lucrări № 11-03-2020

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	33-04-041-2	Demontarea bransamentelor LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	14,000
2	33-04-013-5	Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament	buc	14,000
3	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	18,000
4	33-04-040-2	Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV	buc	18,000
5	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	18,000
6	33-04-003-5	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	6,000
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	15,000
8	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	5,800
9	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	6,800
10	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,000
11	33-04-005-1	Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 0,38 kV	buc	92,000
12	TsI50C10	Transportarea pilonilor din beton armat cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	37,800
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	18,000
14	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	36,000
15	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	6,000

1	2	3	4	5
16	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,000
17	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	18,000
		Capitolul 2. Materiale		
18		Cablu SIP 3x35+1x54	m	580,000
19		Cablu SIP 2x25	m	680,000
20		Fisie de montaj	m	80,000
21		Clama pentru banda	buc	80,000
22		Clama de ancora	buc	30,000
23		Suport CA 1500	buc	30,000
24		Clema cu suport	buc	20,000
25		Clema cu suport	buc	20,000
26		Clema de conexiune	buc	36,000
27		Clema de conexiune	buc	8,000
28		Suport la corpul de iluminat	buc	18,000
29		Automat BA47-29 B10	buc	1,000
30		Nod de fixare	buc	6,000
31		Pilon CV 9,5	buc	21,000
32		Corp de iluminat	buc	18,000

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.