

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Lucrari exterioare		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	975.000
2	RpDB35D	Desfaceri de pavaje	m2	186.000
3	TsI92B	Incarcarea in auto moloz	t	40,000
4	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	40,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192.100
6	TsI92B	Incarcarea in auto moloz	t	15,000
7	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	15,000
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3	34.700
9	TsI92B	Incarcarea in auto moloz	t	70,000
10	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	70,000
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,420
12	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrarire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adineime < 0,75 m teren tare	m3	9,800
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,260
14	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	55,000
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte. umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,480
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(inclusiv compactarea)	m3	37,200
17	CEI7A	Strat de pelicula sub beton	m2	272,000
18	CA05D	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat elasa C 25/20	m3	68,400
19	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 750,000
20	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	525,000

1	2	3	4	5
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predelelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	216,000
22	CA05Dapl	Beton turnat in pardoseli cu "Penetron" (4 kg/m3) la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrata de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20	m3	31.800
23	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 980,000
24	CP04D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	38,000
25	IsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,000
26	TsC33A	Compactarea pamintului	100m2	2,200
27	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm.	100m2	1,600
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogruud" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	408,000
29	CF15A	Tencuveli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	192,000
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fara driseuita fin K=2	m2	216,000
31	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	5,000
32	TsC54A	Pat nisip	m3	2,300
33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(Rigola)	buc	48,000
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000
36	Iz03A	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Ppralmer"	m2	69,000
37	CK26D	Pervazuri montate (picurator)	m	76,000
38	CI21A	Placarea peretilor exteriori cu placi din ceramica-granit: 1.2x1.2 gr 10mm	m2	192,000
39	CG47C	Pardoseli exterioare din placi de gresie ceramica 1.2x1.2m, gr=20mm, inclusiv stratul suport din adeziv	m2	226,000
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de (Balustrada din INOX gr.metal 3.0mm din teava de otel INOX D=1 1/4" ,gr 3 mm, si otel laminat (inclusiv suportii-63.buc pas 1.25m, fisii de imbinare 5 rinduri -392.5ml)	m	79,000
		Capitolul 2. Lucrari interioare		

1	2	3	4	5
41	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata reparatiilor	m2	228,300
42	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	19,200
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28.000
44	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	64,000
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	618,800
46	TrB02C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu toberonul, pe distanta de 70 m	t	9,880
47	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,880
48	CD51A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,064
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,600
50	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,800
51	RpCU06BI	Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	134,400
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG ng 3*2.5	m	336.000
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG ng 3*1.5	m	258,000
54	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (HPFY), avind diametrul pina la 15 mm (1 tub gofrat)	m	134,400
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 emp	m	134,400
56	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	14.000
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
58	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	56.000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	618,800
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	618.800

1	2	3	4	5
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	618.800
62	CF51B K-5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	618,800
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	618,800
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	618.800
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, culoarea sa va coordona cu beneficiarul	m2	618,800
66	CG09A	Plime din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	212,400
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	228,200
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	36,000
		Capitolul 3. Lucrari interioare		
		Capitolul 3.1. Demontari		
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38,050
70	RpCK12C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	77,080
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,080
72	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schelet si curatirea caramizilor	m3	1,350
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	111,210
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,960
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	77,080
76	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,040
77	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,040
		Capitolul 3.2. Pardoseli		
78	CG01A	Strut suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,080
79	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	74,080
80	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa)	m2	74,080
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16	m2	74,080

1	2	3	4	5
		m2		
		Capitolul 3.3. Pereti		
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52.900
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111.210
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,210
85	CF51B K=5	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	111,210
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111.210
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,210
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111.210
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.culoarea sw va coordona cu beneficiarul	m2	111.210
		Capitolul 3.4. Timplarii		
90	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m. Modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	3.400
91	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Aluminiu cu punte termica, vopsit exterior, bicameral cu argon, sticla lowe, flot si solar)	m2	8.660
92	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3.00 mp inclusiv. Aluminiu cu punte termica, vopsit exterior, bicameral cu argon, sticla lowe, flot si solar)	m2	45,480
		Capitolul 3.5. Tavane		
93	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	74,080
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,080
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,080
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,080
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,080
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	74,080

Proiectant

(Nume și prenume)

L.S.