

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul Stomatologic Raional Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul Stomatologic Raional Soroca
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curente la Laboratorul nr.1 al IM „Centrul Stomatologic Raional Soroca”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Laboratorul Nr.1 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Desfaceri		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	69,3000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	45,5300
3	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	17,5000
4	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare	kg	25,0000
5	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	2,4000
6	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,0000
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9300
8	CK07A k=0.8	Demontarea glafuri pina la 30 cm latime, la ferestre din lemn Coeficient la manoperei=0,8000	m	6,1900
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	1,8000

1	2	3	4	5
		desfiintare		
11	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	12,0000
12	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,0000
13	TrI1AA02G2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari din siloz, in auto, categoria 2	t	4,0000
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	4,0000
		1.1.2. Pereti		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Tiufenggrund" intr-un strat, la pardosele	m2	126,9200
16	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	5,0000
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	121,9200
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,0000
19	CK26B	Coltare montate din aluminiu	m	28,3000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	57,6200
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,6200
22	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	57,6200

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50) K=2,0000		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	57,6200
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,6200
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	57,6200
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,6200
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Tiufenggrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	69,3000
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	69,3000
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,3000
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=0.35m	m	6,1900
31	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,4500
		1.1.3. Tavane		
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	45,5300

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,5300
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,5300
35	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art CF52) K=2,0000	m2	-45,5300
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,5300
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,5300
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,5300
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,5300
40	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	43,9800
		1.1.4. Pardosele		
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Tiufengrund" intr-un strat, la pardosele	m2	46,2800
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	46,2800
		1.1.5. Incalzire		
43	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc de la desfaceri	buc	3,0000
44	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	42,0000

1	2	3	4	5
45	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	40,0000
		1.1.6. Insatlatii sanitare		
46	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de la desfacere Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,0000
		1.1.7. Ventelare		
47	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,0200	m	18,8300
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000
49	VC04C	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,0500	buc	2,0000
50	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	buc	1,0000
		1.2. Lucrari de montare		
		1.2.1. Electromontaj		
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000
52	RpEB13A	Demontarea conductorilor de la dispozitivele de alarma	m	34,0000
53	RpEC16A	Demontarea prizei	buc	9,0000
54	RpEC16A	Demontarea intrerupatoarelor	buc	4,0000
55	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	1,2000

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(gofra)	100 m	1,2000
57	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300
58	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100
59	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
60	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
		1.3. Utilaj		
61	111	Cablu VVGng LS 3x2.5mmp		80,0000
62	112	Cablu VVGng LS 3x1.5mmp		40,0000
63	113	Gofra D25		120,0000
64	114	Intrerupator cu o clapeta		3,0000
65	115	Intrerupator cu 2 clapete		1,0000
66	116	Prize duble cu impamintare		6,0000
67	117	Corp de iluminat panou led 60x60cm 40W		8,0000
68	117	Cutii pentru prize si intrerupator		10,0000
69	118	Cutii de distributie		4,0000

Conducătorul grupului de lucru: _____ .