

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com. Darcauti, r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Darcauti, r-nul Soroca
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de lichidarea a gunoistelor neautorizate cu amenajarea si plantarea a arborilor in com. Darcauti r-nul Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de lichidarea gunoistelor neautorizate		
		1.1. Sat. Darcauti		
		1.1.1. Gunoistea nr. 3 (2630 m2)		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	3,0000
2	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	300,0000
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,0000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	360,0000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0000
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	26,3000
		1.1.2. Gunoistea nr. 2 (8300 m2)		
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	9,0000
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	900,0000
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	15,0000

1	2	3	4	5
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 080,0000
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,0000
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	83,0000
		1.1.3. Gunoistea nr. 1 (2100 m2)		
13	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	3,0000
14	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	300,0000
15	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,0000
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	360,0000
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0000
18	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	21,0000
		1.2. Sat. Malcauti		
		1.2.1. Gunoistea nr. 1 (1500 m2)		
19	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,0000
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	200,0000
21	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	3,0000

1	2	3	4	5
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	240,0000
23	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,0000
24	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	15,0000
		1.2.2. Gunoistea nr.2 (8050 m2)		
25	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	8,0000
26	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	800,0000
27	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	9,0000
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	960,0000
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,0000
30	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	80,5000
		2. Lucrari de plantarea a arborilor		
		2.1. sat. Darcauti		
		2.1.1. Sonda si turnul de apa		
31	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 30% tei, 30% molid, 30% tue luminare, 10% castan Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	70,0000
		2.1.2. Gunoistea autorizata temporar (10000m2)		

1	2	3	4	5
32	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 60% Salcim Alb, 30% artar, 10% stejar rosu Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	254,0000
		2.2. sat. Malcauti		
		2.2.1. Fintina forata (6500 m2)		
33	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 30% tei, 30% molid, 30% tue luminare, 10% castan Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	45,0000

		1. Lucrari de lichidarea gunoistelor neautorizate		
		1.1. Sat. Darcauti		
		1.1.1. Gunoistea nr. 3 (2630 m2)		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000
		<i>Total</i>	lei	
2	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586
		<i>Total</i>	lei	
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	lei	
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
		<i>Total</i>	lei	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		<i>Total</i>	lei	
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	

	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
		<i>Total</i>	lei	
		1.1.2. Gunoistea nr. 2 (8300 m2)		
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000
		<i>Total</i>	lei	
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586
		<i>Total</i>	lei	
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	lei	
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
		<i>Total</i>	lei	
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		<i>Total</i>	lei	
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
		<i>Total</i>	lei	
		1.1.3. Gunoistea nr. 1 (2100 m2)		
13	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000
		<i>Total</i>	lei	
14	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586
		<i>Total</i>	lei	
15	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	lei	
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
		<i>Total</i>	lei	
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		<i>Total</i>	lei	
18	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
		<i>Total</i>	lei	
		1.2. Sat. Malcauti		
		1.2.1. Gunoistea nr. 1 (1500 m2)		
19	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000
		<i>Total</i>	lei	
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586
		<i>Total</i>	lei	
21	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	lei	
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
		<i>Total</i>	lei	
23	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		<i>Total</i>	lei	
24	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
		<i>Total</i>	lei	
		1.2.2. Gunoistea nr.2 (8050 m2)		
25	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000
		<i>Total</i>	lei	
26	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586

		<i>Total</i>	lei	
27	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
		<i>Total</i>	lei	
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760
		<i>Total</i>	lei	
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		<i>Total</i>	lei	
30	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
		<i>Total</i>	lei	
		2. Lucrari de plantarea a arborilor		
		2.1. sat. Darcauti		
		2.1.1. Sonda si turnul de apa		
31	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 30% tei, 30% molid, 30% tue luminare, 10% castan Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500
	1212121212121	Apa	m3	0,0200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
		2.1.2. Gunoistea autorizata temporar (10000m2)		
32	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 60% Salcim Alb, 30% artar, 10% stejar rosu Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500
	1212121212121	Apa	m3	0,0200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
		2.2. sat. Malcauti		
		2.2.1. Fintina forata (6500 m2)		

33	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 30% tei, 30% molid, 30% tue luminare, 10% castan Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500
	1212121212121	Apa	m3	0,0200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	