

Reparatia capitala a acoperisului la Gimnaziul din s. Seliste, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 425,000		
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 425,000		
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar la frontoane si parapete	m3	11,500		
		Capitolul 2. Lucrari de constructie-montaj				
4	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la nivelul acoperisului).	m3	35,800		
5	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	534,900		
6	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 506,300		
7	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2).	m2	195,000		
8	CA04K	Beton turnat in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2), preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250).	m3	37,000		
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=16mm (220 buc.).	kg	174,000		
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	27,420		
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 245 buc.	m3	10,580		

1	2	3	4	5	6	7
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000		
13	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,6 m	m2	138,000		
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	138,000		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 350,000		
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (12.55 m3), la constructii obisnuite.	m2	1 350,000		
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45	m2	1 350,000		
18	CE07A	Placi din tabla profilata (tip tigla) gr. 0.45 pentru placarea frontonului	m2	6,000		
19	CK26B	Opritori de zapada	m	202,500		
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	240,000		
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	180,000		