

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**


1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria or. Calarasi**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria or. Calarasi**  
 3. Obiectul achizițiilor **Pavarea acceselor la pavilioanele de joaca de la Gr. de Copii Nr. 2 Guguta**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Pregătire teren</b>		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	194,8000
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	206,8000
3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,2430
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,2000
		<b>2. Pavaj L 2 m</b>		
5	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	15,0000
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm:	m	134,0000
7	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare 10x20 cm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	154,0000

**PRIMĂRIA ORĂȘULUI CĂLĂRAȘI**  
 IDNO 1007601009004  
**COPIA CORESPUNDE  
 CU ORIGINALUL**




1	2	3	4	5
		<b>3. Pavaj L 1.0 m</b>		
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	5,2800
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	88,0000
10	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare 10x20 cm, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	52,8000
		<b>4. Lucrari de finisare</b>		
11	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,1800
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	79,0000

**Președintele comisiei**  
Ambroci Victor



Primarul or. Călărași

Membrii:  
Burungiu Ion  
Chicu Ion  
Florea Marian  
Lupu Valentina  
Paraschiv Natalia

  
Arhitect-șef  
Specialist  
  
Agent constator  
  
Directorul IET Grădinița "Guguță"  
Specialist în gestionarea patrimoniului public.

**PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI**  
IDNO 1007601009004  
**COPIA CORESPUNDE  
CU ORIGINALUL**