

**Reparatia capitala a unor
incaperi din imobil cu nr. cad.
0100213.497.01 din
str.Gh.Asachi, 25b, mun.
Chisinau № 044/19-3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-4и
Sectia terapie. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior
(actualizare)(marca EEI/IEI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	260,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,000
		<i>Total</i>		
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	442,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,130
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,900
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,200
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Щиты		
3	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щиты встраев. ЩО9, ЩС12)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,340
		<i>Total</i>		
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов и выкл. в щиты)	buc	31,000
	1	Muncitor	h-om.	34,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,620
		<i>Total</i>		
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распредел вентиляции РЩВ3 - ЩРН-24з-0 IP54)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
		<i>Total</i>		
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РЩВ3)	buc	11,000
	1	Muncitor	h-om.	12,320
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,220
		<i>Total</i>		
Total				
Total Щиты				
		2.2. Кабеля, провода, трубы		

1	2	3	4	5
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах, коробе)	100 m	19,500
	1	Muncitor	h-om.	241,800
		<i>Total</i>		
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,520
	1	Muncitor	h-om.	37,044
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	25,704
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,062
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	1,260
		<i>Total</i>		
9	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 2x1,5мм2	m	30,000
	88732662	Кабель ВВГнг-LSLTx 2x1,5	m	30,000
		<i>Total</i>		
10	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм2	m	1 300,000
	8873262	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5	m	1 300,000
		<i>Total</i>		
11	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	m	800,000
	8873263	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x2,5	m	800,000
		<i>Total</i>		
12	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x2,5мм2	m	25,000
	8873265	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x2,5	m	25,000
		<i>Total</i>		
13	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x4мм2	m	25,000
	88732641	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x4	m	25,000
		<i>Total</i>		
14	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x10мм2	m	2,000
	8873266	Кабель ВВГнг-LSLTx 5x10	m	2,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
15	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS-0.66 4x1,5мм2	m	20,000
	88885	Кабель КВВГ-нг FRLS-0.66 4x1,5	m	20,000
		<i>Total</i>		
16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4 - 1 прокладка)	100 m	1,800
	1	Muncitor	h-om	12,132
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,036
	4444401	Провод ПВ1 1x4	m	185,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,288
		<i>Total</i>		
17	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод ПВ1 1x10 - 1 прокладка)	100 m	0,700
	1	Muncitor	h-om	5,502
	4444402	Провод ПВ1 1x10	m	72,100
	1019852	Vopsea	kg	0,014
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,014
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,224
		<i>Total</i>		
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	22,000
	1	Muncitor	h-om.	523,600
	5009031	Scoabe	10 buc	147,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	106,480
		<i>Total</i>		
19	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	2 150,000

1	2	3	4	5
	888833	Труба ПВХ Д=20мм	m	2 150,000
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m	50,000
	888834	Труба ПВХ Д=25мм	m	50,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Кабеля, провода, трубы				
		2.3. Осветительное оборудование		
21	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,830
	1	Muncitor	h-om	224,930
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,349
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,905
		<i>Total</i>		
22	Цена поставщика	Светильник потол. с лампой LED 28Вт, 3200лм, 4000К, IP20, OPTIMA.OPL ECO LED 595	buc	66,000
	777671006	Светильник OPTIMA.OPL ECO LED 595, 28Вт, IP20	buc	66,000
		<i>Total</i>		
23	Цена поставщика	Светильник потол. с лампой LED 18Вт, 1800лм, 4000К, IP20, OPTIMA.OPL ECO LED 300	buc	11,000
	777671007	Светильник OPTIMA.OPL ECO LED 300, 18Вт, IP20	buc	11,000
		<i>Total</i>		
24	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,210
	1	Muncitor	h-om	18,480
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
		<i>Total</i>		
25	08-03-	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc	0,530

1	2	3	4	5
	594-2	montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник LED)		
	1	Muncitor	h-om	67,628
		<i>Total</i>		
26	Цена поставщика	Светильник настенный с лампой LED 13Вт, 1300лм, 4000К IP54, ЛПО2010	buc	14,000
	7776710012	Светильник настенный с лампой LED, 13Вт, IP54 ЛПО2010	buc	14,000
		<i>Total</i>		
27	Цена поставщика	Светильник потол. с лампой LED 16Вт, 1300лм, 4000К IP54 К LED 300	buc	21,000
	777670013	Светильник К LED 300, 16Вт, IP54	buc	21,000
		<i>Total</i>		
28	Pretul firmei	Светильник CD LED18 18Вт, 1650лм, 4000К, IP65	buc	5,000
	556954	Светильник CD LED 18Вт, IP65	buc	5,000
		<i>Total</i>		
29	Цена поставщика	Светильник с лампой LED с надписью "Не входить! УФО" IP20	buc	13,000
	777670014	Светильник с лампой LED с надписью "Не входить! УФО" IP20	buc	13,000
		<i>Total</i>		
30	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Облучатель бактерицидный)	100 buc	0,130
	1	Muncitor	h-om	16,588
		<i>Total</i>		
31	Цена поставщика	Облучатель бактерицидный, 2x30Вт, IP20 ОБН 150А 30В	buc	13,000
	777670015	Облучатель бактерицидный, 2x30Вт, IP20 ОБН 150А30В	buc	13,000
		<i>Total</i>		
32	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА 1001)	100 buc	0,060

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om.	5,892
	88888	Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА 1001	buc	6,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,013
		<i>Total</i>		
Total				
Total Осветительное оборудование				
		2.4. Электроустановочные изделия		
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc	0,970
	1	Muncitor	h-om	36,957
	88882	Розетка с ЗК для скрытой пров. одноместная IP20	buc	97,000
		<i>Total</i>		
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP44)	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	1,143
	88883	Розетка с ЗК для скрытой пров. одноместная IP44	buc	3,000
		<i>Total</i>		
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,550
	1	Muncitor	h-om.	17,710
	509061k0	Fisa de izolatie (выключатель однокл. для скрытой ус-ки IP20)	buc	55,000
		<i>Total</i>		
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-хклав. для скрытой проводки IP20)	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om.	3,608
	5007061k2	Fisa de izolatie (выключатель двухкл. для скрытой ус-ки IP20)	buc	11,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
37	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP44)	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om.	0,644
	509061k3	Fisa de izolatie (выключатель однокл. для скрытой ус-ки IP44)	buc	2,000
		<i>Total</i>		
38	Цена поставщика	Коробка для установочная	buc	170,000
	500f155	Коробка установочная	buc	170,000
		<i>Total</i>		
39	Цена поставщика	Коробка ответвительная для скрытой установки IP20	buc	50,000
	500f156	Коробка ответвительная для скрытой установки IP20	buc	50,000
		<i>Total</i>		
40	Цена поставщика	Коробка ответвительная для скрытой установки IP44	buc	12,000
	500f157	Коробка ответвительная для скрытой установки IP44	buc	12,000
		<i>Total</i>		
41	Цена поставщика	Шина медная PE 6x9 6/2	buc	12,000
	500f158	Шина медная PE 6x9 6/2	buc	12,000
		<i>Total</i>		
42	Цена поставщика	Фонарь светодиодный аккумуляторный	buc	2,000
	777671	Фонарь светодиодный аккумуляторный	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Электроустановочные изделия				

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurare sociala		
		Cheltueli de transport		
		Celtueli de depozitare		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuele de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		Total Lucrari de montare		
		3. Valoare utilajului		
43	Цена поставщика	ЩИТ ЩРВ-24з-0 IP31 PRO разм.460х310х124мм	buc	1,000
	5565211442	ЩИТ ЩРВ-24з-0 IP31 PRO	buc	1,000
		<i>Total</i>		
44	Цена поставщика	ЩИТ ЩРВ-36з-0 IP31 PRO разм.585х310х130мм	buc	1,000
	5565211443	ЩИТ ЩРВ-36з-0 IP31 PRO	buc	1,000
		<i>Total</i>		
45	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А	buc	1,000
	55666670	Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 25А	buc	1,000
		<i>Total</i>		
46	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40А	buc	1,000
	55666671	Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 40А	buc	1,000
		<i>Total</i>		
47	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	15,000
	556444520	Автом. выключатель однопол. ВА47- 29, 10А(В)	buc	15,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
48	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С16А/30мА	buc	14,000
	55464520	Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/С16А/30мА	buc	14,000
		<i>Total</i>		
49	Цена поставщика	Щит ЩРН-24 з-0 74 IP54 разм.410х330х120мм	buc	1,000
	556552116	Щит ЩРН-24з-0 74 IP 54 разм.410х330х120 мм	buc	1,000
		<i>Total</i>		
50	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 40, 16, 10А(С)	buc	5,000
	55645219	Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 40, 16, 10А(С)	buc	5,000
		<i>Total</i>		
51	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С)	buc	5,000
	556455238	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С)	buc	5,000
		<i>Total</i>		
52	Цена поставщика	Расцепитель независимый РН-47	buc	1,000
	55464521	Расцепитель независимый РН-47	buc	1,000
		<i>Total</i>		
53	Цена поставщика	Светильник потол. с лампой LED 35Вт, 3500лм, 4000К IP54 OWP OPTIMA LED 595	buc	6,000
	777670009	Светильник OWP OPTIMA LED 595, 35Вт, IP54	buc	6,000
		<i>Total</i>		
54	Цена поставщика	Светильник настенный с люм. лампой 72Вт, IP20, ВН 236ps	buc	21,000
	7776710011	Светильник настенный с люм.лампой, 72Вт, IP20 ВН236ps	buc	21,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuili de semifabricat si depozitie				
Total Valoare utilajului				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

