

**Reparatia capitala la etajul I-
Azilul pentru persoane in etate si
cu dezabilitati din or. Rezina**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Capitolul I Reparatii la tavane /electricitatea		
		Capitolul 1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	282,360
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane/hidro/	m2	42,480
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	324,840
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	282,360
5	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	282,360
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	324,840
7	CF52B	Tencuieli interioare de 1-2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,"Eurofin" la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	324,840
8	RpCJ27C	Instalarea carnizurilor -baghetelor pe perimetrul tavanului din p/p	m	278,000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	324,840
		Capitolul 1.2. Partea electrica		

1	2	3	4	5
10	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПBC 3x1,5/	m	400,000
11	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПBC 3x2,5/	m	400,000
12	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	19,000
13	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, /Canal cablu 20x10/	m	300,000
14	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, /Canal cablu 40x16/	m	400,000
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	32,000
16	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	22,000
17	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 12 automate	buc	1,000
18	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 2 automate	buc	2,000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	20,000
20	08-03-526-1	Y30 – 30 mA	buc	2,000
21	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare, plafon pentru tavan, inclusiv dispozitivul de sustinere, W36 220 V complet echipate	buc	19,000
22	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat led cu 1 lampi pentru perete 220 V, W 40	buc	4,000
		Capitolul 1.3. Diverse		
23	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime pentru zidarie	m2	12,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Capitolul II, Reparatii la pereti / usi		
		Capitolul 2.1. Demolari /desfaceri		
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	216,000
25	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/pereti/	m2	42,800
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,300
		Capitolul 2.2. Pereti		
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,460
28	RpCR07A	Antimucigai ,executate manual	m2	96,000
29	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	119,000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	608,000
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	608,000
32	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	608,000
33	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	608,000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	608,000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	608,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor cu "Betoncontact"	m2	62,000

1	2	3	4	5
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	62,000
		Capitolul 2.3. Goluri		
38	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	68,600
39	CL21A1	Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu, la usi, ferestre	m	196,400
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	23,800
		Capitolul 3. Capitolul III, Ventilare / lucrari sanitare Capitolul 3.1. Ventilarea		
41	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,000
42	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava pvc Dn=110mm	m	9,000
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка 300x300)	buc	6,000
		Capitolul 3.2. Lucrari sanitare		
44	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x2,8mm PPR STABI PN20	m	52,000
45	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" /dn 20mm,/	buc	30,000

1	2	3	4	5
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu dn 20mm PPR/	buc	5,000
47	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	30,000
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	36,000
49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000
50	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	18,000
52	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	5,000
53	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	5,000
		Capitolul 4. Capitolul IV, Reparatii la pardoseli		
		Capitolul 4.1. Demolari /desfaceri		
54	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	115,720
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	92,300
56	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	116,820
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,800
		Capitolul 4.2. Pardoseli		
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris/gr-10cm/	m3	11,570

1	2	3	4	5
59	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor .	m3	11,570
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	324,840
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	324,840
62	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	150,040
63	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	174,800
64	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	142,000
65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	91,800
		Capitolul 4.3. Diverse		
66	TrI1AA01C1	Incarcarea deseurilor prin aruncare - de pe teren, in auto	t	16,000
67	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km (deseuri de constructie)	t	16,000

Grupul de lucru:
