

Aprobat

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Calaras**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Calaras**
3. Obiectul achizițiilor **Eficiența iluminatului Public in or.Calarasi „Licurici in inima Codrilor,,**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	33-04-042-4	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior	buc	32,000
2	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu	buc	70,000
3	33-04-003-16	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior	buc	48,000
4		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-2	buc	16,000
5		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	32,000
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	80,000
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior .	buc	80,000
8	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc	27,000
9		Plita din beton armat П-3и	buc	27,000
10	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV	buc	875,000
11	33-04-009-1	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	26,660

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
12	08-02-305-4	Traversa pe stilp TH-2	buc	144,000
13		Nod de fixare a contraforului	buc	20,000
14		Traversa TH-2	buc	144,000
15		Scoaba X10	buc	139,000
16		Izolator TF-20	buc	288,000

*Inginez. const. primara Calarasi
Marius Radu Y*