

**CAIET DE SARCINI**

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Fatada</b>		
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	903,00
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.50mm	m2	903,00
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	903,00
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	903,00
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	77,90
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.25mm	m2	77,90
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	77,90
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	77,90
9	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	112,40
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	903,00

1	2	3	4	5
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,00
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	65,00
13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2	65,00
14	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip ciment alb (toclu)	m2	65,00
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	104,00
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (inlocuirea burlanelor noi 30%)	m	104,00
17	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate (pereu)	m2	107,33

## LUCRĂRI

Obiectul **Lucrări de conservare și eficientizare a energiei termice a edificiului Centrului de Sănătate Sîngerei**

**MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Nicolae Testemițanu, 11**  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă . **IMSP "Centrul de Sănătate Sîngerei"**

**MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Nicolae Testemițanu, 11**

(denumirea, adresa)

### 1 . Descriere generală

Obiectul **Lucrări de conservare și eficientizare a energiei termice a edificiului Centrului de Sănătate Sîngerei**: este compus din:

a) Termoizolarea fațadelor :

- Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
- Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.50mm

- Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
- Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
- Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
- Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr.25mm
- Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
- Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
- Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu
- Schele metalice tubulare pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
- Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
- Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
- Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)
- Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare,
- Demontarea elementelor de acoperis - burlane
- Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (inlocuirea burlanelor noi 30%)
- Repararea pardoselilor din beton (pereu)

## **2. Informații și proiectare**

A fost elaborată lista cu cantități de lucrări și devizul de cheltuieli la Obiectul IMSP CS Singerei Termoizolarea fațadelor.

Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare și prezent dirigințele de șantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.

## **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova sa posede agremente tehnice la materialele importate.

## **4. Mostre**

Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

## **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Materialele vor fi transportate cu transport special, depozitate și păstrate la obiect pînă vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

## **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor, încercările de laborator, procese verbale a lucrărilor ce vor deveni ascunse conform documentației de proiect și păstrate în cartea tehnică a obiectului.

## **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea proceselor verbale la lucrările ce devin ascunse de către antreprenor și semnate de către responsabil tehnic.

## **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Nu-i necesar.

## **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Executarea lucrărilor la reparația clădirii IMSP CS Singerei Termoizolarea fațadelor să se efectueze conform cerințelor prevăzute de Legea calității în construcții nr.721 din 02.02.1996:

A – rezistență și stabilitate;

B- siguranță în exploatare;

C- siguranță la foc;

D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

E – izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F – protecție împotriva zgomotului.

## **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

## **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Conform normativelor în vigoare.

## **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

## **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

## **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

## **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

## **16. Definiții**

Termenul executării lucrărilor – 3 luni

## **17. Cerințe privind calculul costului**

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

## **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică

documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_