

Primaria com.Chiscareni
r-n.Singerei Reconstructia
drumului spre gunoiste din beton
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caet de sarcini desfasurat
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum de acces spre gunoiste (Cinichisti)		
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,280
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,350
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	7,330
3	TsI50A2	Transportarea pamintului (argila) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	175,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,200
4	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,350
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,878
5	TsD7B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,	100 m3	1,350

1	2	3	4	5
		in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,845
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,290
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,954
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,736
7	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv L-2,0m	buc	144,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	27,360
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat (rigole)	buc	145,008
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,640
8	PL02B	Peretii la pilele podului din blocuri din beton armat prefabricat	m3	1,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,240
	81184	Beton hidrotehnic	m3	0,090
	2811106301200 2	Elemente metalice la schele	t	0,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,522
	12050	Elemente prefabricate din beton armat la podete	m3	1,800
	3720107307055 1	Cilti imbibati	kg	0,360
	3410520006731	Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,610
9	DD50A	Umplerea rosturilor si cochiliilor la rigolele de beton cu mortar de ciment manual	m	173,000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,882
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,417
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	135,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	394,200
11	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	90,000

1	2	3	4	5
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,880
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	117,990
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,770
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,320
12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	135,000
	7129020012800	Pavator	h-om	49,950
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	176,985
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,655
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,105
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,480
13	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	288,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,840
	7129020012800	Pavator	h-om	172,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 198,080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,456
	2666122800310	Bordura pentru trotuare 30x25cm	m	289,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,016
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 800,00 0
	7123020011140	Fierar beton	h-om	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 818,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,000

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	540,000
	2922140007000	Macara	h-ut	1,080
15	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25	m2	900,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,000
	7123010010200	Betonist	h-om	522,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,000
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	5,400
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	135,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	4,500
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,000
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	61,200
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	88,200
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	47,700
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,018
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,600
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	6,300
	2320166200676	White spirit	kg	9,900
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	3,600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	63,900
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	16,200
	2320187315789	Decofrol	kg	9,900
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	20,700
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	20,700
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	20,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,390
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	18,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	18,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 980,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	20,700

Total Drum de acces spre gunoiste (Cinichisti)

Investitor Primarul com.Singerei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

