

**Ремонт резервуара чистой  
воды в г. Дондюшень на  
площадке насосной станции  
PANTA III**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

**Ремонт резервуара**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Symbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Внутренняя изоляция резервуара</b>				
1	RpAcH0 9C	Curatarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, cu raschete metalice (Ручная очистка ж/б резервуаров от водорослей и бактерий, при помощи металлических скребков)	m2	1 916,70 0		
2	RCsU06 C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство борозд глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 50 см2, механизированным способом)	m	50,600		
3	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm). (Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений, вводов коммуникаций (размером 20x20 мм), составами "пенетрон" и "пенекрит")	m	50,600		
4	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2	1 916,70 0		
		<b>Capitolul 2. Наружная гидроизоляция резервуара</b>				
5	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (разраб.грунта погрузчиком)	100 m3	4,300		
6	TsC18B	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor	100 m3	4,300		

1	2	3	4	5	6	7
	1	pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2				
7	TsC22B 1 κ=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,300		
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	588,000		
9	TrI1AC0 1D3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом менее 10 кг - с переносом до 10 м, нормальные материалы - сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	0,300		
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,300		
11	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	588,000		
12	RpCI34 D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, приклеенные с помощью газовой горелки в двухслойной системе на вертикальной поверхности)ЛИНОКРОМ	m2	588,000		
13	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,500		
14	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,500		

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (качественная насыпь)	100 m3	4,500		
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,500		
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	5,400		

**Total:**

Прямые затраты
Asigurarea sociala si medicala
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de depozit
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total.Cheltuieli directe
TVA 20%

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

