

Reparatia unor portiuni de strazi in com. Draganesti, rl Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tronson 1000 m		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,20
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	148,20
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	567,00
	1411122201752 1	Piatra sparta 16-32	m3	45,00
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	30,00
	1120206201036 1	Savura	m3	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	33,60
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	81,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,42
	2952270007611 1	Distribuit de criblura	h-ut	3,18
3	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,30
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,54
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,18
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	3,00

1	2	3	4	5
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,93
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63
7	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rampleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,20
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	3,76
8	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	4,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,26
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,02
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,03
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,01
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,25
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,83
Total Tronson 1000 m				
2. Tronson 650 m				
11	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 950,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,73
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,50

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	96,33
	1411122201661	Piatra sparta 32-63 mm	m3	368,55
	1411122201752 1	Piatra sparta 16-32	m3	29,25
	1411122201645	Piatra sparta 8-16 mm	m3	19,50
	1120206201036 1	Savura	m3	19,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	58,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,03
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,84
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	52,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,07
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	2,07
13	TsC02C2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă descărcare auto teren catg. I	100 m3	0,30
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,54
14	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,18
15	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,93
16	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,48
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63
17	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,20
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	3,76
18	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	4,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,26
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolații	t	0,02
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,03

1	2	3	4	5
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,01
19	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,25
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,83
Total Tronson 650 m				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reparatia unor portiuni de strazi
in com. Draganesti, rl Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tronson 1000 m		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 000,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00
3	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,30
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,50
7	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,90
8	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	4,00
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Tronson 650 m		
11	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 950,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,50
13	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,30
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,50
17	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,90
18	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	4,00
19	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.