

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

**Reconstrucția străzii Vasile Alecsandri și amenajarea
drumului s. Goianul Nou, cu lungimea de 0,84 km**

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc.					
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza n : _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

(Antetul instituției)

„_____” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform
cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din
actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din, Inspectoratul Național pentru Suprave

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
	Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
	Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
	Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~

(Antetul instituției)

**CAIET DE SARCINI  
LUCRĂRI**

**Obiectul   Reconstrucția străzii Vasile Alecsandri și amenajarea drumului s. Goianul Nou, cu lungimea de 0,84 km**

**Autoritatea contractantă   Primăria orașului Stăuceni**

**1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                   | U.M.   | Cantitate            |          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                           |        | pe unitate de măsură | Volum    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Capitolul I Lucrări pregătitoare</b>                                                                                                |        |                      |          |
|        |                             | <b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>                                                                                     |        |                      |          |
| 1      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de:H med= 5 cm (6 cm), K=1,056 | m2     |                      | 3 176,40 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                  | h-om   | 0,0134               |          |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                       | m3     | 0,025                |          |
|        | 2940420007201               | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                       | h-ut   | 0,0071               |          |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                             | h-ut   | 0,0071               |          |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                           | h-ut   | 0,0071               |          |
| 2      | TsI51A10                    | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                              | t      |                      | 457,40   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                        | h-ut   | 0,0571               |          |
| 3      | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar                                                                                | m3     |                      | 636,10   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                  | h-om   | 0,143                |          |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                 | h-ut   | 0,0239               |          |
|        | 2952260003544               | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                             | h-ut   | 0,0138               |          |
|        | 2952500005607               | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138               |          |
| 4      | TsC02D1                     | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                      | 100 m3 |                      | 6,361    |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                               | h-ut   | 4,77                 |          |
| 5      | TsI51A10                    | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                              | t      |                      | 440,80   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                        | h-ut   | 0,0571               |          |
| 6      | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                   | t      |                      | 1 034,30 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                        | h-ut   | 0,0307               |          |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                          | 100 m3 |                      | 8,266    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                      | h-om   | 0,36                 |          |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta 32-63 mm                                                                                                                    | m3     | 0,004                |          |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                     | h-ut   | 0,40                 |          |
|        |                             | <b>1.2. Demolarea imbracamintei rutiere existente a strazilor laterale</b>                                                                |        |                      |          |
| 8      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea                                          | m2     |                      | 132,00   |

|    |               |                                                                                                                                                                                       |        |        |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    |               | stratului de:H med= 5 cm (6 cm), K=1,056                                                                                                                                              |        |        |        |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0134 |        |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,025  |        |
|    | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0071 |        |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0071 |        |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0071 |        |
| 9  | TsI51A10      | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                          | t      |        | 19,10  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0571 |        |
| 10 | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar                                                                                                                            | m3     |        | 46,00  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,143  |        |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0239 |        |
|    | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138 |        |
|    | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0138 |        |
| 11 | TsC02D1       | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                                                                  | 100 m3 |        | 0,46   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                           | h-ut   | 4,77   |        |
| 12 | TsI51A10      | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                          | t      |        | 73,40  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0571 |        |
| 13 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                      | 100 m3 |        | 0,538  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,36   |        |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta 32-63 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,004  |        |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,40   |        |
|    |               | <b>1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente a intrarilor in curti</b>                                                                                                           |        |        |        |
| 14 | DG06B         | Demolarea stratului din beton existent. H=0,10 m                                                                                                                                      | m3     |        | 29,00  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,38   |        |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                  | h-ut   | 0,60   |        |
|    | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,60   |        |
| 15 | DG05C         | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton                                                                           | m2     |        | 64,60  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,15   |        |
| 16 | DG03A         | Desfacerea de trotuare din pavajului existent                                                                                                                                         | m2     |        | 71,40  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,30   |        |
| 17 | TsC02D1       | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                                                                  | 100 m3 |        | 0,425  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                           | h-ut   | 4,77   |        |
| 18 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                                                               | t      |        | 86,00  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 |        |
|    |               | <b>1.4. Demolarea bordurii mari existente</b>                                                                                                                                         |        |        |        |
| 19 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                    | m      |        | 281,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,32   |        |
| 20 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) | 100 m3 |        | 0,126  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                           | h-ut.  | 4,39   |        |
| 21 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de                                                                                                                                           | 100 m3 |        | 0,25   |

|    |                 |                                                                                                                                                                 |        |        |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    |                 | 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8)       |        |        |          |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                     | h-ut.  | 4,77   |          |
| 22 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit                                                                                         | t      |        | 55,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307 |          |
|    |                 | <b>1.5. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect</b>                                                                                                          |        |        |          |
| 23 | DG06B           | Demolarea inelelor din beton                                                                                                                                    | m3     |        | 1,588    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om   | 3,38   |          |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                            | h-ut   | 0,60   |          |
|    | 2952270003380   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                        | h-ut   | 0,60   |          |
| 24 | TsC02D1         | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8                                                                                                            | 100 m3 |        | 0,016    |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                     | h-ut   | 4,77   |          |
| 25 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                    | t      |        | 3,493    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307 |          |
| 26 | RpAcF04A        | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20                                                                                               | m3     |        | 1,415    |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                         | h-om   | 3,00   |          |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                           | h-om   | 0,80   |          |
|    | 2663102100897   | Beton de ciment clasa C16/20                                                                                                                                    | m3     | 1,03   |          |
|    | 2664102101206   | Mortar M20                                                                                                                                                      | m3     | 0,02   |          |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                  | kg     | 10,60  |          |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                    | m3     | 0,01   |          |
|    | 2030122928335   | Panouri cofraj                                                                                                                                                  | m2     | 12,50  |          |
|    | 2952270003716   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                   | h-ut   | 0,40   |          |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,35   |          |
|    | 2811230001303   | Schela metalica tubulara                                                                                                                                        | h-ut   | 0,092  |          |
| 27 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN                                                                             | buc    |        | 25,00    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                 | h-om   | 0,82   |          |
|    | 2875274200000-1 | Capac cu rama                                                                                                                                                   | buc    | 1,00   |          |
|    | 2651122100402   | Ciment                                                                                                                                                          | kg     | 13,50  |          |
|    | 1421102200525   | Nisip                                                                                                                                                           | m3     | 0,052  |          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3     | 0,013  |          |
|    |                 | <b>2. Capitolul II 1.Terasamente</b>                                                                                                                            |        |        |          |
| 28 | TsC03F1         | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,73t/mc. | 100 m3 |        | 2,34     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                     | h-ut   | 2,25   |          |
| 29 | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                         | t      |        | 404,82   |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0232 |          |
| 30 | TsC03F1         | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., cu descarcarea in autocamioane, in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,73t/mc.                              | 100 m3 |        | 26,97    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                     | h-ut   | 2,25   |          |
| 31 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                         | t      |        | 4 665,81 |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307 |          |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 32 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 |        | 29,31  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,36   |        |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta 32-63 mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,004  |        |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,40   |        |
| 33 | DI96          | Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)                                                                                                           | 100 m3 |        | 15,86  |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,192  |        |
| 34 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3     |        | 158,60 |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,00   |        |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,10   |        |
| 35 | TsE05B        | Finisarea acostamentelor cu autogrederul                                                                                                                                                                                 | 100m2  |        | 6,46   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,189  |        |
| 36 | TsE03A        | Finisarea acostamentelor manuala                                                                                                                                                                                         | 100m2  |        | 2,77   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 9,06   |        |
| 37 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                            | 100 m3 |        | 0,92   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,95   |        |
| 38 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                  | t      |        | 110,72 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0232 |        |
| 39 | TsD01A        | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual.                                                                                                                         | m3     |        | 92,00  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,18   |        |
|    |               | <b>3. Capitol II 2.Lucrari de consolidare</b>                                                                                                                                                                            |        |        |        |
|    |               | <b>3.1. Consolidarea zonelor verzi cu un strat vegetal H=0,10m cu insamintare manuala</b>                                                                                                                                |        |        |        |
| 40 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe acostamentelor                                                                                                                                                                                    | 100m2  |        | 9,227  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,20   |        |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,00   |        |
| 41 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                           | 100m2  |        | 9,227  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,66   |        |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,00   |        |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,386  |        |
|    |               | <b>4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| 42 | RpAr3E        | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)                                                                                                                                                          | m      |        | 18,00  |
|    | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,006  |        |
|    | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)                                                                                                                                                                                        | h-ut.  | 0,034  |        |
| 43 | DI110         | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=15 cm                                                                                                                       | m3     |        | 951,30 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,15   |        |
|    | 1421102200467 | Balast                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,22   |        |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,07   |        |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0216 |        |

|    |                    |                                                                                                                                                                                   |       |        |          |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
|    | 2952240004118      | Compactor 18 t                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0273 |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0097 |          |
| 44 | DA12B              | Strat de fundatie din material granulat 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=30 cm.                                                         | m3    |        | 1 501,20 |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,60   |          |
|    | 1411122201646-ga   | pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm                                                                                                                                            | m3    | 0,203  |          |
|    | 1411122201672-ga   | pietris concasat, GA85 LA30 fr.32-63 mm                                                                                                                                           | m3    | 1,219  |          |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,15   |          |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,042  |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut  | 0,258  |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut  | 0,015  |          |
| 45 | DA12C              | Strat din material granulare de la demolare. H=30 cm                                                                                                                              | m3    |        | 360,60   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,30   |          |
|    | 1411122201672--f   | Materiale granulare de la demolare                                                                                                                                                | m3    | 1,27   |          |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,05   |          |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,042  |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut  | 0,218  |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut  | 0,005  |          |
| 46 | DA12B              | Strat de uzura din materiale granulare fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=0,10 m                                                     | m3    |        | 105,60   |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,60   |          |
|    | 1411122201646-ga8  | pietris concasat, GA85 LA30 fr.0-8 mm                                                                                                                                             | m3    | 0,203  |          |
|    | 1411122201672-ga32 | pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm                                                                                                                                            | m3    | 1,219  |          |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,15   |          |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,042  |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut  | 0,258  |          |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut  | 0,015  |          |
| 47 | DI107              | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t     |        | 2,647    |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                             | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,30   |          |
| 48 | DB19G              | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2    |        | 4 412,00 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,06   |          |
|    | 111100010001310-1  | beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                            | t     | 0,141  |          |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut. | 0,0079 |          |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                               | h-ut. | 0,0079 |          |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                      | h-ut. | 0,0079 |          |
| 49 | DI107              | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t     |        | 1,765    |
|    | 23203226000401     | Bitum                                                                                                                                                                             | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000      | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,30   |          |
| 50 | DB16H              | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                   | m2    |        | 4 412,00 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,05   |          |

|    |                   |                                                                                                                                                                                   |       |        |          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
|    | 111100010001311   | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                            | t     | 0,094  |          |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut  | 0,0053 |          |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                               | h-ut  | 0,0053 |          |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                      | h-ut  | 0,0053 |          |
| 51 | DE10A             | Instalarea bordurii 100.30.18 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4                                                                                                     | m     |        | 2 152,00 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                              | h-om  | 0,15   |          |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,44   |          |
|    | 2663102100000     | Beton C16/20                                                                                                                                                                      | m3    | 0,045  |          |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                    | kg    | 2,92   |          |
|    | 1421102200513     | Nisip                                                                                                                                                                             | m3    | 0,008  |          |
|    | 2666122800285-8   | Bordur 100.30.18                                                                                                                                                                  | m     | 1,005  |          |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3    | 0,006  |          |
|    |                   | <b>5. Capitolul IV. Amenajarea strazilor laterale si acceselor</b><br><b>5.1. Amenajarea strazilor laterale</b><br><b>5.1.1. Tip I</b>                                            |       |        |          |
| 52 | DI110             | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=15 cm                                                                                | m3    |        | 48,29    |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,15   |          |
|    | 1421102200467     | Balast                                                                                                                                                                            | m3    | 1,22   |          |
|    | 4100116202806     | Apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,07   |          |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0216 |          |
|    | 2952240004118     | Compactor 18 t                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0273 |          |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0097 |          |
| 53 | DA12B             | Strat de fundatie din material granulat 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=30 cm.                                                         | m3    |        | 96,57    |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,60   |          |
|    | 1411122201646-ga  | pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm                                                                                                                                            | m3    | 0,203  |          |
|    | 1411122201672-ga  | pietris concasat, GA85 LA30 fr.32-63 mm                                                                                                                                           | m3    | 1,219  |          |
|    | 4100116202806     | Apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,15   |          |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,042  |          |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut  | 0,258  |          |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                     | h-ut  | 0,015  |          |
| 54 | DI107             | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t     |        | 0,193    |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                             | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,30   |          |
| 55 | DB19G             | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2    |        | 322,00   |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,06   |          |
|    | 111100010001310-1 | beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                            | t     | 0,141  |          |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                  | h-ut. | 0,0079 |          |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                               | h-ut. | 0,0079 |          |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                      | h-ut. | 0,0079 |          |
| 56 | DI107             | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                | t     |        | 0,129    |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                             | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                    | h-ut. | 0,30   |          |



|    |                    |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 57 | DB16H              | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)                                                            | m2   |        | 322,00 |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,05   |        |
|    | 111100010001311    | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,094  |        |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0053 |        |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0053 |        |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0053 |        |
|    |                    | <b>5.1.2. Tip II</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |
| 58 | DI110              | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=15 cm                                                                                                                         | m3   |        | 69,20  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,15   |        |
|    | 1421102200467      | Balast                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,22   |        |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,07   |        |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0216 |        |
|    | 2952240004118      | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0273 |        |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0097 |        |
| 59 | DA12C              | Strat din material granulare de la demolare. H=30 cm                                                                                                                                                                       | m3   |        | 138,30 |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,30   |        |
|    | 1411122201672--f   | Materiale granulare de la demolare                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,27   |        |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,05   |        |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  |        |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut | 0,218  |        |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  |        |
| 60 | DA12B              | Strat de uzura din materiale granulare fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=0,10 m                                                                                              | m3   |        | 46,10  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,60   |        |
|    | 1411122201646-ga8  | pietris concasat, GA85 LA30 fr.0-8 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,203  |        |
|    | 1411122201672-ga32 | pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,219  |        |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,15   |        |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  |        |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut | 0,258  |        |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,015  |        |
|    |                    | <b>5.2. Amenajarea acceselor in curti</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |        |
|    |                    | <b>5.2.1. Tip I</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |
| 61 | DA12B              | Strat de fundatie din material granulat 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20 cm.                                                                                                  | m3   |        | 121,96 |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,60   |        |
|    | 1411122201646-ga   | pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,203  |        |
|    | 1411122201672-ga   | pietris concasat, GA85 LA30 fr.32-63 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,219  |        |
|    | 4100116202806      | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,15   |        |
|    | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  |        |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                           | h-ut | 0,258  |        |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,015  |        |
| 62 | DE18A              | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm ) | m2   |        | 609,80 |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5802 |        |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0158 |        |
|    | 2661112800655-6     | Pavaj h=6cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,015  |        |
|    | 2651122100027-1     | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,60   |        |
|    | 26511221004421      | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 7,87   |        |
|    | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,005  |        |
|    | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0428 |        |
|    | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,02   |        |
| 63 | DE11A               | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 X0 norma - 0,048 m3/buc) | m     |        | 707,00 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,12   |        |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,18   |        |
|    | 26511221000241      | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,02   |        |
|    | 2663102100001-16200 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,048  |        |
|    | 1421102200513       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,003  |        |
|    | 2666122800325-1     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8                                                                                                                                                                                                                         | m     | 1,005  |        |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,003  |        |
|    |                     | <b>5.2.2. Tip II</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |        |
| 64 | DA12B               | Strat de fundatie din material granulat 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20 cm.                                                                                                                                                     | m3    |        | 71,60  |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,60   |        |
|    | 1411122201646-ga    | pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,203  |        |
|    | 1411122201672-ga    | pietris concasat, GA85 LA30 fr.32-63 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,219  |        |
|    | 4100116202806       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,15   |        |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,042  |        |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,258  |        |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,015  |        |
| 65 | DI107               | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                                            | t     |        | 0,215  |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                         | t     | 1,03   |        |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,30   |        |
| 66 | DB16H               | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25                                                                                                | m2    |        | 358,00 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,05   |        |
|    | 111100010001311     | Mixtura asfaltica BA16                                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,094  |        |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0053 |        |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0053 |        |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0053 |        |
|    |                     | <b>5.3. Amenajarea trotuarului proiectat</b>                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |
| 67 | DI111               | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (paitra sparta LA30 fr.16-32mm )                                                                                                                                                     | m2    |        | 994,40 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,256  |        |
|    | 1411122201672-1632  | Paitra sparta LA30 fr.16-32mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,174  |        |
|    | 4100116202806       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,02   |        |
|    | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0146 |        |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0055 |        |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 68 | DI112               | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3)                                                                                                                                                               | m2   |        | 994,40 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0135 |        |
|    | 1411122201672-1632  | Paitra sparta LA30 fr.16-32mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0057 |        |
| 69 | DE18A               | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm )                                                    | m2   |        | 994,40 |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5802 |        |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0158 |        |
|    | 2661112800655-6     | Pavaj h=6cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,015  |        |
|    | 2651122100027-1     | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,60   |        |
|    | 26511221004421      | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,87   |        |
|    | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,005  |        |
|    | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0428 |        |
|    | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,02   |        |
| 70 | DE11A               | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 X0 norma - 0,048 m3/buc) | m    |        | 839,00 |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,12   |        |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,18   |        |
|    | 26511221000241      | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,02   |        |
|    | 2663102100001-16200 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,048  |        |
|    | 1421102200513       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,003  |        |
|    | 2666122800325-1     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,005  |        |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,003  |        |
|    |                     | <b>6. Capitolul V Instalatii de semnalizare rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |
|    |                     | <b>6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |
| 71 | DF18A               | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 1.30                                                                                                                                                           | buc  |        | 15,00  |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,33   |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,76   |        |
|    | 266310210000        | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,058  |        |
|    | 2811106301794-1     | Stilp metalic Marca SCM 1.30                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   |        |
| 72 | DF18A               | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40                                                                                                                                                           | buc  |        | 2,00   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,33   |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,76   |        |
|    | 266310210000        | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,069  |        |
|    | 2811106301794-4     | Stilp metalic Marca CKM 2.40                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   |        |
| 73 | DF19A               | Montarea indicatoarelor rutiere A700                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        | 7,00   |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,22   |        |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,22   |        |
|    | 2615107326105-1     | Indicator A700                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00   |        |
|    | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,00   |        |
|    | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,00   |        |
|    | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00   |        |
|    | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00   |        |

|    |                 |                                                              |       |         |       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                              | kg    | 0,02    |       |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                | kg    | 0,04    |       |
| 74 | DF19A           | Montarea indicatoarelor rutiere B700                         | buc   |         | 6,00  |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                      | h-om  | 0,22    |       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                         | h-om  | 0,22    |       |
|    | 26151073261051  | Indicator B700                                               | buc   | 1,00    |       |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                             | buc   | 4,00    |       |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8           | buc   | 2,00    |       |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                | buc   | 4,00    |       |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                            | buc   | 2,00    |       |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                              | kg    | 0,02    |       |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                | kg    | 0,04    |       |
| 75 | DF19A           | Montarea indicatoarelor rutiere B900                         | buc   |         | 6,00  |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                      | h-om  | 0,22    |       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                         | h-om  | 0,22    |       |
|    | 2615107326105-3 | Indicator B900                                               | buc   | 1,00    |       |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                             | buc   | 4,00    |       |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8           | buc   | 2,00    |       |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                | buc   | 4,00    |       |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                            | buc   | 2,00    |       |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                              | kg    | 0,02    |       |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                | kg    | 0,04    |       |
|    |                 | <b>6.2. Amenajarea marcajului rutier</b>                     |       |         |       |
| 76 | DF17A           | Amenajarea marcajului rutier                                 | m2    |         | 64,70 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                         | h-om  | 0,0204  |       |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                              | h-om  | 0,0006  |       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                           | h-om. | 0,0056  |       |
|    | 2430126108720   | Email alb ii E.109-5                                         | kg    | 0,80    |       |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9          | kg    | 0,056   |       |
|    | 2513206621650   | Microbe reflectorizante                                      | kg    | 0,30    |       |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                 | kg    | 0,008   |       |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut  | 0,00707 |       |

**CONTRACT – MODEL****CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. \_\_\_\_\_****I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIE)**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

| <b>Beneficiar</b>                                                                                 | <b>Antreprenor</b>                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____ reprezentat<br>legal prin _____, în calitate<br>de <i>Beneficiar</i> , IDNO, pe de o parte, | _____ reprezentat<br>legal prin _____, în calitate<br>de <i>Antreprenor</i> , IDNO, pe de altă parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările** \_\_\_\_\_ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.

**2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI**

2.1. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Formularul contractului;
- Propunerea tehnică și propunerea financiară;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție a contractului;
- Acordul de asociere (după caz);
- Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz);
- Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

**3. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.

3.2. Prețul prezentului contract este de \_\_\_\_\_ lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:

- valoarea fără TVA: \_\_\_\_\_ lei MDL;
- TVA \_\_\_\_\_ %: \_\_\_\_\_ lei MDL;
- valoarea totală cu TVA: \_\_\_\_\_ lei MDL.

3.3. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în decurs de \_\_\_\_\_ zile.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de \_\_\_\_\_ zile de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate

conform contractului.

#### **4. DURATA DE EXECUȚIE**

4.1. Durata de execuție a prezentului contract este de \_\_\_\_\_ luni, începând de la data prevăzută în Ordinul de începere.

4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de \_\_\_\_\_ luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului-verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.

4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.

4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuție doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa.

4.5. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

4.6. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecința exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuție a lucrărilor contractate.

#### **5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE**

##### **5.1. Terminarea lucrărilor**

5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor.

##### **5.2. Înștiințarea de Recepție**

5.2.1. Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigințele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.

5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi

consemnate într-un proces-verbal și notificate Antreprenorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.

5.2.3. Comisia de recepție are obligația de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările specifice, cu respectarea exigențelor prevăzute de lege. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepția.

5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepția lucrărilor potrivit actelor normative și va înștiința Antreprenorul referitor la decizia sa, transmițând acestuia o copie a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepție și va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5.2.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.

## **6. REMEDIEREA DEFECTELOR**

6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înștiințeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.

6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.

6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative.

## **7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

7.2. Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu respectarea proiectului, documentației de execuție și prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcțiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire.

7.3. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,

b) un exemplar va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigințele de șantier.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile care se solicită și va specifica data la

care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calitățile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

7.9. Beneficiarul va asigura supravegherea desfășurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și responsabilului tehnic, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.14. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.15. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.

7.19. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe



șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.

7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.

7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative.

7.22. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **8. MODIFICĂRI**

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achizițiilor publice, prin acord adițional la prezentul contract.

## **9. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI**

9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018).

## **10. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți, datele de contact, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.

10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți, va fi înaintată de către Antreprenor în vederea obținerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.

10.3. În vederea obținerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire.

10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici o situație răspunderea Antreprenorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.

10.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **11. FORȚA DE MUNCĂ**

Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității și sănătății în muncă.

## **12. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR**

12.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

12.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

12.3. Costul probelor neprevăzute și comodate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.

12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

12.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

### **13. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de \_\_\_\_ luni.

13.2. În perioada de garanție Antreprenorul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.

13.3. Intervențiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;

b) neglijenței sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligațiile care îi revin în baza contractului.

13.4. Defectele și lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecțiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

### **14. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

14.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a

obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova.

14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

14.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **15. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepționate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de părți potrivit punctului 4.1., sub sancțiunea aplicării unor penalități de întârziere în cuantum de: \_\_\_\_\_ %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de \_\_\_\_\_ % din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuție, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligației de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.

15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.

15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuție ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adițional la contract.

15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_\_\_ % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesioniști sau între profesioniști și autoritățile publice.

15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **16. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI**

16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanție de bună execuție constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.

16.2. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă \_\_\_\_\_ % din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice și se va constitui fie:

- a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condițiile legii, de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau
- b) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, într-un cont disponibil distinct. Suma inițială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului.

16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare de deviz a contractului de achiziție publică. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Antreprenorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

16.4. Antreprenorul se va asigura că garanția de bună execuție este valabilă și acoperă termenii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanției de bună execuție specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.

16.5. Beneficiarul va executa garanția de bună execuție, în eventualitatea în care:

- a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative;
- b) Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea garanției de bună execuție, așa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanția de bună execuție așa cum este prevăzut la pct. 16.3, situații în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție.

16.6. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica atât Antreprenorul cât și emitentul instrumentului de garantare pretenția sa, precizând obligațiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.

16.7. Restituirea garanției de bună execuție a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

## **17. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau litigiu care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

17.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă în termen de \_\_\_\_\_ zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluționeze de către instanțele judecătorești

competente.

17.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziției scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;
- e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul.

18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. și 18.2. din prezentul contract.

18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **19. DISPOZIȚII FINALE**

19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți, conform actelor normative.

19.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.

19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți, se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform prevederilor legale și intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activității Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți.

19.5. Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **BENEFICIAR**

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod IBAN:

#### **ANTREPRENOR**

Adresa poștală:

Telefon:

Cod fiscal:

Banca:

Cod IBAN:

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **BENEFICIAR**

#### **ANTREPRENOR**

„\_\_\_” \_\_\_\_\_20\_\_

„\_\_\_” \_\_\_\_\_20\_\_”.