

Birou proiectare " AScons Line "


Licența Nr. 046403 din 25.11.14

Proiect № 12 / 03 - 2019 - DEV

Caiet de sarcini 2-1-1

Soluții Arhitecturale și Amenajare Teritoriu

Complex sportiv și agrement,
sat. Brătuleni, r-nul. Nisporeni



**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Amenajare teritoriu**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Teren pentru festivitati		
1	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	11,420
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300 fr. 20-40	m3	114,200
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat color gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm (de consultat proiectul inainte de ofertare)	m2	1 142,000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 25x15 cm	m	294,500
		Capitolul 2. Parcare auto		
5	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	3,800
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300 fr. 20-40	m3	38,000
		Capitolul 3. Teren de fitnes in aer liber		
7	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	2,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300 fr. 5-20	m3	20,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,000
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, cu covor elastic EBS PG	m2	200,000
		Capitolul 4. Razor de flori		
11	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	0,612
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,120
13	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,098

1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.		
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,098
15	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 16 cm	m2	61,200
16	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 16 cm grosime	m2	61,200
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,612
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,612
		Capitolul 5. Ingradire tip 1 - 21,75 ml		
19	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,305
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,100
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	189,300
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii	m2	25,000
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 F50	m3	5,150
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa pentru gard	kg	152,500
25	CD07B	Placaje din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	13,800

1	2	3	4	5
		Capitolul 6. Poarta		
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,150
27	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	3,200
28	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	3,600
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 F50	m3	0,150
30	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat si vopsit/ Poarta de acces	kg	121,400
		Capitolul 7. Ingradire tip 2 - 42,5 ml		
31	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,290
32	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,800
33	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	32,400
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 F50	m3	1,290
35	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat si vopsit / Ingradire decorativa tip 2	kg	959,140

1	2	3	4	5
		Capitolul 8. Ingradire tip 3 - 87,5 ml		
36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,600
37	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	64,800
38	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund H1,85m D3,3mm zincat si vopsit fixata pe stilpi din otel 60x3 l=2300mm montati la 2,5 m distanta interax prin burare, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier si elemente orizontale din teava profilata 40x20x2 l=2500 - 2buc	m	87,500
		Capitolul 9. Pavilion		
39	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,800
40	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,000
41	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	236,000
42	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii	m2	49,000
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 F50	m3	6,300
44	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	7,580
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3	9,260

1	2	3	4	5
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
46	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	9,260
47	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	29,000
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	593,090
49	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta / Elemente decorative din metal	kg	333,050
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	9,261
51	CL54B	Placaj din Etalbond 3mm metalice fara strat termoizolant	m2	28,900
52	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime	m2	28,900
53	IzF01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la acoperisuri emulsie bituminoasa, intr-un strat	m2	28,900
54	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu sindrila bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	28,900
55	CK26B	Scurgeri montate la acoperis din aluminiu	m	19,800

Proiectant



[Handwritten signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.